

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

KISBÉR, KOSSUTH L. U. JÁRDA FELÚJÍTÁS

Árazatlan költségvetés

KIVITELEZÉS HELYE:

2870 KISBÉR

Kossuth L. u. 49/1. hrsz.

ÉPÍTTETŐ:

KISBÉR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2870 KISBÉR

SZÉCHENYI U. 2.

Munkanem	Anyag össz	Díj össz
02. Bontási hulladék szállítása		
21. Föld, irtás és sziklamunka		
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák		
61. Közlekedésépítés		
62. Kőburkolatok készítése		
81. Épületgépészeti munka		
Összesen:		

A+D összesen

Áfa (27%)

Bruttó összesen

MOGYORÓSI LÁSZLÓ
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
Építésztervező É3/11-0210
Műszaki ellenőr MEK-ME-É-I/11-5015
Felelős műszaki vezető MV-Do/A-MÉK 11-5015
Telefon: 30/9210-373 • 34-353-201

02. Bontási hulladék elszállítása

Tételszám / megnevezés	Menny.	m.e.	a. e.	díj e.	a. össz.	díj össz.
------------------------	--------	------	-------	--------	----------	-----------

Kód: 02-030-007.1

Egyéb kiegészítő erőforrások

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák

vegyes építési- bontási törmelék

felrakása szállítóeszközre gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával, szállítása

ideiglenes depóniába 2,0 km távolságon

belül

241 m3

21. Föld, írtás és sziklamunka

Tételszám / megnevezés	Menny.	m.e.	a. e.	díj e.	a. össz.	díj össz.
------------------------	--------	------	-------	--------	----------	-----------

Kód: 21-002-001.7

Alépitményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Előkészítő földmunka

Humuszos termőréteg, termőföld

leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os

terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással,

1000,1-1200,0 m között (15 cm vtg,

burkolatalap) szállítással 2,0 km -en belül

361 m3

Kód: 21-004-005.1.1.1

Alépitményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Alakító földmunka

Tükrökészítés tömörítés nélkül,

sík felületen

gépi erővel,kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

2190 m2

Kód: 21-008-002.1.6

Alépitményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Tömörítés

Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi

erővel,

nagy felületen,

tömörségi fok: 92%

2190 m2

Kód: 21-004-003.1

Alépitményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Alakító földmunka

Humuszerítés 20 cm vastagságiggépi erővel,

kiegészítő kézi munkával

vízszintes felületen járda mellett 1,0 m

szélességben, 10 cm vtg-ban

68 m2

31. Helyszíni beton és vasbeton munkák

Tételszám / megnevezés	Menny.	m.e.	a. e.	díj e.	a. össz.	díj össz.
------------------------	--------	------	-------	--------	----------	-----------

Kód: 31-000-013.2

Építőmesteri munkák

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Bontási munkák

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig,

kavicsbetonból, salakbetonból

241,00 m3

61. Közlekedésépítés

Tételszám / megnevezés	Menny.	m.e.	a. e.	díj e.	a. össz.	díj össz.
------------------------	--------	------	-------	--------	----------	-----------

Kód: 61-003-002.3-0710020

Közlekedés építési munkák

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek
készítése utókezeléssel

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes
kötőanyagústabilizált réteg készítése,
2,00 m sávszélességig,CKt-2 vagy CTt-2 jelű
keverékből

Ckt-2 328 m3

Kód: 62-K

Csapadékelvezető és szikkasztó árok- bekötési
helyeken- árokszelvény burkolása 40 cm-es
mederlapokból 1,20 m szélességben

31 db

62. Kőburkolatok készítése

Tételszám / megnevezés	Menny.	m.e.	a. e.	díj e.	a. össz.	díj össz.
------------------------	--------	------	-------	--------	----------	-----------

Kód: 62-002-001.4.2-0619060

Közlekedés építési munkák

Kőburkolat készítése

Burkolatszegélyek

Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton
alapperendával és megtámasztással, hézagolással,

előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből,

100 cm hosszú elemekből

LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke,

Cikkszám: HUTX5164C12/15 - XN(H) földnedves

1 345,00 fm

Kód: 62-003-051.3-0610455

Közlekedés építési munkák

Kőburkolat készítése

Burkolatok

Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es

vastagsággal, ágyazattal, fugázva

16,5x16,5x6; 20x12x6, 20x20x6; 20x14x8/6; 40x16x6

cm-es méretekben

Leier 20/10/6 Piazza 6 cm, őrsi lomb

2 190,00 m2

Kód: 91-K

Kertészeti munka

Füvesítés 5dkg/m2

685,00 m2

81 Épületgépészeti munka

Tételszám / megnevezés	Menny.	m.e.	a. e.	díj e.	a. össz.	díj össz.
------------------------	--------	------	-------	--------	----------	-----------

Kód: 81-002-004.1.2.1.2-0234352

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Lefolyóvezetékek

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

egycsatlakozású csőidomok,

DN 125

Pvc, idomokkal

433 fm

Kód : 81-K

Csapadékvíz ejtővezeték tisztítóidom elhelyezése

59 db

Kód: 81-002-004.1.2.1.2-0234366

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Lefolyóvezetékek

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőidomok, kiegészítők elhelyezése,

egycsatlakozású csőidomok,

DN 250

Pvc, idomokkal

270 fm