

Kisbér Város Önkormányzata
2870 Kisbér
Széchenyi u. 2.

Iktatószám: 42/2023

Tárgy: árajánlat - Kisbér Kossuth L. u. csapadékvíz elvezető rendszer

javítása KISBÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ÉRKEZETT: 2023.06.15.	
IKTATVA: 2023.06.19.	
IKTATÓ SZÁM: 041/376	ELŐIRAT SZÁM: 2023
ÜGYINTÉZŐ: Dr. S. S. S. S.	

Tisztelt Polgármester Úr!

Válaszul szíves megkeresésére, Kisbér Kossuth L. u. zárt csapadékvíz elvezető rendszer javítására az alábbi elvi műszaki meghatározást javaslom:

Kossuth L. u. páros oldalán található meglévő akna és a 81-es út alatt húzódó zárt vezeték bekötése a páros oldalon meglévő csapadékvíz elvezető rendszerébe.

Ennek során feltárássra került a 81. számú út alatti beton csatorna feltételezett végszelvénye kb. a kerékpárút nyomvonalába. Ezt követően feltárássra kerül a Spar előtti parkolóban található KG PVC csővezeték a tervezett becsatlakozási pontnál. A kettő összekötése 6 fm hosszú 300-as KG PVC csővel történik. A csatlakozásnál beton akna kialakítása szükséges öntöttvas fedlappal. Figyelemmel arra, hogy nem tudjuk a bekötés pontos helyét, így a munkavégzés pontos ideje, valamint a felhasználandó anyagmennyiségek sem állapíthatók meg pontosan.

A tervezett munka kb 4-6 nap, melynek tervezett munkadíja br. 150.000 Ft./nap.

Anyagdij megközelítőleg: fedlap: 60.000 Ft

beton: 80.000 Ft

6 m cső: 40.000 Ft.

Az ajánlat nem tartalmazza az esetleges közműegyeztetések és közműáthelyezések költségeit.

Amennyiben a kiépített rendszer az előzetes elvárások szerint épül meg, úgy a páros oldalon található akna 30 cm -es vízszint emelkedése után kezd a víz átfolyni a páratlan oldalon található befogadóba.

A munkák tervezett befejezése után 2 napig, a beton megkötéséig a gépjárműforgalommal nem terhelhető a felbontásra került terület.

