



www.arcadiagarden.hu  
info@arcadiagarden.hu

9022 Győr, Pálffy utca 3.  
+36 20 978 28 15

## PLÉBÁNIA PARK

2870 Kisbér, Batthyány tér hrsz.:49/7

## SIKLÓSI József

1119 Budapest, Mohai u.20.

2022.10.26.

### ANYAGKALKULÁCIÓ

ELŐKERT	Mennyiség	Anyag egység	Díj egység	Anyag összes	Díj összes
<b>0. Talajelőkészítés</b>	<b>387,0 m<sup>2</sup></b>				
építési törmelékek eltávolítása <b>becsült</b>	3,87 m <sup>3</sup>				
szennyezett, tömör talaj eltávolítása cca. 10,0 cm	38,7 m <sup>2</sup>				
humusz terítés cca. 10,0 cm	38,7 m <sup>3</sup>				
<b>1. Kavicsagy kialakítása plébánia előtt</b>	<b>11,3 m<sup>2</sup></b>				
mosott kavics 16/32 10,0 cm	1,1 m <sup>3</sup>				
geotextil bélés 200g/m <sup>2</sup> 1 rtg	12,43 m <sup>2</sup>				
műanyag L-szegély Archigreen Per-P100 letűzve	28,25 fm				
<b>2. Szórt burkolat kialakítása</b>	<b>4,6 m<sup>2</sup></b>				
bazalt zúzalék 8/11 10,0 cm	0,5 m <sup>3</sup>				
geotextil bélés 200g/m <sup>2</sup> 1 rtg	5,01 m <sup>2</sup>				
<b>3. Gyepfelület kialakítása</b>	<b>196,0 m<sup>2</sup></b>				
finomtereprendezés vetőagy kialakítás	196,00 m <sup>2</sup>				
gyepszőnyeg Augsburg mediterrán 2,0 cm	196,00 m <sup>2</sup>				
vakondháló 1 rtg min 15,0 cm átlapolással szegélyhez felhajtva	215,60 m <sup>2</sup>				
finomtereprenderés	196,00 m <sup>2</sup>				
<b>4. Ágyásszegély kialakítása ágyás peremén</b>	<b>103,29 fm</b>				

nagy bazalt kockakő	103,29	fm				
beton prizma C14/16	3,10	m <sup>3</sup>				
<b>5. Ágyások előkészítése</b>			<b>191,00 m<sup>2</sup></b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
finomtereprendezés 20 mm nagyobb frakció eltávolítása	191,00	m <sup>2</sup>				
fenyőkéregtakarás 6,0 cm	11,46	m <sup>3</sup>				
<b>6. Cserjék, örökzöldek és évelők ültetése</b>			<b>545,00 db</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
cserépnek és földlabdának megfelelő ültetőgödörrel, indító tápanyaggal, szükség szerint talajcserével						
<b>7. Méretes örökzöldek ültetése (Növénylista nagybetű)</b>			<b>10,00 db</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
konténernek és földlabdának megfelelő ültetőgödörrel, indító tápanyaggal, szükség szerint talajcserével						
<b>Öntözőrendszer kialakítása</b>						
<b>8. (kivitelező által alkalmazott márkára tervezve)</b>			<b>1 db</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
gyep locsolása szórófejekkel	196	m <sup>2</sup>				
ágyások csepegtető öntözéssel (előkert és hátsókert)	191,00	m <sup>2</sup>				
időzítő vezérlés	1,0	db				
esőérzékelő	1,0	db				
Megtáplálás közműtervező által meghatározott aknából!						
X2-601E HUNTER KÜLTÉRI 6 KÖRÖS VEZÉRLŐ HYDRAWISE KOMPATIBILIS	1,0	db				
RAIN CLIK ESŐÉRZÉKELŐ GYORS ÉRZÉKELŐVEL	1,0	db				
VEZÉRLŐ FÖLDKÁBEL 5*0,8 MM 24 V-RA (SÁRGA)	50,0					
PROS-04 SPRAY TIPUSÚ ÖNTÖZŐFEJHÁZ 10 CM KIEMELKEDÉSŰ	42,0	db				
140 MEGCSAPOLÓ HID 25*3/4"	42,0	db				
SW J KÖNYÖK KM 3/4" * 16	42,0	db				
SW J KÖNYÖK KM 1/2" * 16	42,0	db				

CSŐ SWING-JOINT 16 PN 6 BAR	25,0	m
TEFLON SZALAG	20,0	db
HUNTER ROTATOR MP 1000 90-210° FÚVÓKA 4 M ( BORDÓ )	31,0	db
HUNTER ROTATOR MP CORNER 45-105° SAROK FÚVÓKA 4 M (TÜRKIZ)	4,0	db
HUNTER ROTATOR MP 800 90-210° 1,8- 3,5 M (NARANCS)	5,0	db
HUNTER ROTATOR MP 2000 90-210° FÚVÓKA 6 M (FEKETE)	1,0	db
80 T IDOM 32*32*32 ( 10 bar )	1,0	db
STANDARD SZELEPAKNA SZÖGLETES	2,0	db
100 BM GYORSKÖTŐ 32*1" ( 10 bar )	2,0	db
SZELEP T 1"	4,0	db
PGV-101 1" KM ÁTFOLYÓSZABÁLYZÓS MÁGNESSZELEP	2,0	db
PGV-100 1" KM MÁGNESSZELEP	4,0	db
425 Tok- Hollander 25x1" szelep bekötő	6,0	db
VÍZMENTES CSATLAKOZÓ 3M	8,0	db
80 T IDOM 25*25*25 ( 10 bar )	8,0	db
CSŐ 25 P6 MG-i PE	200,0	m
CSŐ 32 P6 MG-i PE	50,0	m
CSŐ CSEPEGTETŐ 16 MM/ 30 CM	200,0	m
100 BM GYORSKÖTŐ 25*3/4" ( 10 bar )	6,0	db
816 KM TOKOS T CSATLAKOZÓ 16*3/4"*16	6,0	db
RÖGZÍTŐ 16-20-AS CSÖHÖZ	160,0	db

#### 9. Utcabútor berendezések

1,00 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

karfás pad Építés tervek szerint	1 db
fedett hulladékgyűjtők Építés tervek szerint	4 db

**A kalkulált mennyiség nem tartalmazza a vágási és beépítési veszteségeket!**

**A mennyiségek helyszíni ellenőrzése kivitelezés előtt szükséges!**