

Sinkovics Zoltán Polgármester Úr részére**Fedeles Lovarda tűzjelző rendszerének helyreállítása:**

Tisztelt Polgármester Úr!

Helyszíni felméréseink alapján az alábbi műszaki tartalmú ajánlatot tesszük a Fedeles Lovarda tűzjelző rendszerének helyreállítására:

Megnevezés	Egyesgar Ft	Egyesgre vetített munkadíj	Szükséges db/m	Anyagköltség összesen	Munkadíj összesen	
Két címzőhurkos intelligens tűzjelzőközpont	398 000	0	1	398 000	0	
Tűzjelzőközpont beépítése		25 000	1	0	25 000	
NI-MH akkumulátor 12V, 12 Ah	6 900	0	2	13 800	0	
Akkumulátor bekötése		120	2	0	240	
Címezhető differenciál hőérzékelő	19 900	0	1	19 900	0	
Differenciál hőérzékelő elhelyezése, beszerelése		980	1	0	980	
Címezhető optikai füstérzékelő	18 600	0	19	353 400	0	
Optikai füstérzékelő elhelyezése, beszerelése		980	19	0	18 620	
Izolátoros érzékelő aljzat	2 690	0	19	51 110	0	
Aljzat elhelyezése, bekötése		1 190	19	0	22 610	
Címezhető kézi jelzésadó műa nyomólappal	19 800	0	6	118 800	0	
Kézi jelzésadó elhelyezése, bekötése		990	6	0	5 940	
Nagyfeszültségű vezérlő modul	49 800	0	1	49 800	0	
Nagyfeszültségű vezérlő modul elhelyezése, bekötése		3 500	1	0	3 500	
Hurokillesztő modul	26 900	0	15	403 500	0	
Hurokillesztő modul elhelyezése, bekötése		3 500	15	0	52 500	
JB-Y/ST/Y 2x1,5 mm ² árnyékolt tűzjelző kábel (m)	140	0	20	2 800	0	
Tűzjelző vezeték vezetékcsatornába fektetése		140	20	0	2 800	
Emelőkosaras gép bérlete kezelővel/óra telephelytől teephelyig	18 000	5 000	4	72 000	20 000	
Programozás, újbóli üzembe helyezés, oktatás, jegyzőkönyvek		360 000	1	0	360 000	
AFA vetítési alap				1 483 110	512 190	1 995 300
AFA 27 %				400 440	138 291	538 731
Mind összesen:				1 883 550	650 481	2 534 031

Környe, 2022. december 1.

Kamara: G-T 11-0805

Udvözlettel:

Olsovszky Tibor
mérnök-ügyvezető