

Kisbér Községi Önkormányzat										
Művelődési ház tornyának homlokzatfelújítási terve (2870 Kisbér, Városház tér 1., hrsz: 1641/15)										
kivitelezési munkák - költségvetés (gépész- és villamos szakipari munkák nélkül)										
WAMK										
06			#HIV!							-401 884 Ft
								Nettó	Áfa	Bruttó
Σ Műszaki tartalom módosítás								-316 444	-85 440	-401 884 Ft
Σ Pótmunka elszámolás								884 139	238 718	1 122 857
Σ Különbözet								567 695	153 278	720 973
Tétel pozíció			Leírás							
Műszaki tartalom módosítás										
00 Bontási munkák				mennyiség egység		anyag egységár	munkadíj egységár	anyag összesen	munkadíj összesen	ár összesen
00	03		Homlokzati hőszigetelés bontása vakolatig	360,00	m2	0	-1 618	0	-582 480	-582 480
			meglévő EPS hőszigetelő rendszer teljes homlokzaton történő bontása							
			kiegészítőkkal, élvédőkkel, indítóprofilokkal együtt							
00	06		Építési törmelék, bontott anyagok elszállítása	22,00	m3	0	-11 000	0	-242 000	-242 000
			a bontott anyagok felrakása szállítóeszközre							
			az építési törmelékeket megfelelő lerakóhelyre kell elszállítani, az elhelyezést bizonylatolni kell							
			Vegyes építési-bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékkel							
			Homlokzati állvány bontása, építése, utólag megbeszélrt szigetelés vastagságok miatt.	1,00	klt.	0	416 100		416 100	416 100
			Acél gerendák készítése, IPE 160 szelvényből	-3,69	m	-19 418	-21 499	71 652	79 331	-150 984
			falgerendákhoz hegesztett kapcsolattal rögzítve (mínusz)					0	0	0
								0	0	0
			Acél gerendák készítése, U 160 szelvényből	1,86	m	-23 579	-19 418	-43 857	-36 117	-79 974
			falgerendákhoz hegesztett kapcsolattal rögzítve (Ugyan annyi maradt mint a terven)							
			Acél gerendák festése	29,10	m	9 450	8 500	274 995	247 350	522 345
			Lefolyó csatorna szerelése					0	0	0
			Lindab körszelvényű lefolyó, könyökökkel és lombkosárral	8,60	fm	-6 242	-4 855	-53 677	-41 749	-95 426
			sötétszürke színben					0	0	0
			keresztmetszet: D100mm					0	0	
								0	0	
			Csővezeték	10	fm	-4 855	-5 548	-48 545	-55 480	-104 025

			KG-PVC D110, felszín alatt ereszfolyóktól a nyílt árokig, könyökökkel és tisztítókkal lejtésben					0		
			homokágyon szerelve és beállítva							
			jelölőszalaggal megjelölve betemetés előtt							
			Nettó							-316 444
			Áfa 27%							-85 440
06		Σ	Bruttó					-401 884		
Pótmunka elszámolás										
			Álmennyezet visszabontás	8	m2	0	6 500	0	52 000	52 000
			Új álmennyezet készítése	8	m2	9 500	15 000	76 000	120 000	196 000
			Többslet fletelés, festés	46	m2	3 500	4 500	159 495	205 065	364 560
			Befalazott ablakoknál 5 cm hőszigetelés kiegészítése	8	m2	3 468	5 548	27 744	44 384	72 128
			Korlát többslet festése szürke színre	1	klt.	45 250	42 100	45 250	42 100	87 350
								0	0	0
			Lépcső melleti fal festése fehér színre	1	klt.	65 200	46 901	65 200	46 901	112 101
			Nettó					373 689	510 450	884 139
			Áfa					100 896	137 822	238 718
		Σ	Bruttó					474 585	648 272	1 122 857