

Címzett:	Sinkovicz Zoltán polgármester
Cég:	Kisbér Város Önkormányzata
Cím:	2870 Kisbér, Széchenyi u. 2
Telefon:	+36 34 552 002
Kapcsolat:	Ballabás Hajnalka
E-mail:	palyazat@kisber.hu
Dátum:	2026. január 31.
Tárgy:	Indikatív ajánlat – TraffiPack csomag
Kategória:	Bizalmas
Ügyintéző:	Király Zsolt operatív igazgató
Iktatószám:	2026M0043

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük érdeklődését a TraffiPack közlekedésbiztonsági rendszer iránt, ennek kapcsán összeállítottuk az alábbi **indikatív ajánlati csomagot**.

Alapkonfiguráció

1. TraffiPack egység (a rendszer központi eleme)

- Formatervezett TraffiPack kabinet (egyirányba néző, ~ 360 fokban forgatható)
- Oszlop és rögzítő szerkezet
- Üzemkész állapot, a rendőrség által engedélyezett bármelyik sebességmérő kamera fogadására alkalmas

Szállítási ár: 1.980.000 Ft + ÁFA / db

2. TraffiPack rendszer üzembehelyezése

- firelé, tápegység felszerelése
- hálózati rákötés beüzemelése
- próbaüzem

Szállítási ár: 420.000 Ft + ÁFA / db

Ajánlott opcionális elemek

3. Beépített mikrohullámú sebességmérő „smile” kijelzéssel (ajánlott opció, csak Társaságunk kínálatában szerepel)

Ez az eszköz a közlekedésbiztonság szempontjából a rendszer leghasznosabb eleme, ennek a legerősebb a sebességcsillapító hatása. A közutakon telepített sebességmérő pontokon elhelyezett „kabinetekben” – a jelenlegi gyakorlat szerint – nincsenek folyamatosan sebességet mérő berendezések. Ajánlatunk fontos része, a TraffiPack kabinetben állandóan működő, jogkövetkezménnyel nem járó (**nem büntető**), mikrohullámú radarral üzemelő „smile” rendszer. Az új szakmai megnevezéssel ún. „edukációs sebességmérő” szabályos sebesség esetén zöld színű „vidám smile” jelet, sebességtúllépés esetén piros színű „szomorú smile” jelet mutat. Ezzel a „smile” rendszer folyamatosan jogkövető közlekedési magatartásra ösztönzi a közlekedés résztvevőit.

Szállítási ár: 440.000 Ft + ÁFA / db

4. TraffiCapture Lite (TC-Lite) lézeres sebességmérő kamerarendszer IRLED villantóval Jogkövetkezménnyel járó (**büntető**) lézeres sebességmérő, folyamatosan méri az arra haladók sebességét (nem csak hetente, kéthetente kb. egy napon), sebességtúllépés esetén továbbítja az adatokat a rendőrség központi rendszere (VEDA / KAFIR) felé, így a rendőrség automatikusan elindítja a szabálysértési eljárást. Minden járművet rögzít, naplózható módon, így közbiztonsági funkciót is betölt. A beállítás függvényében egyidőben képes közeledő és távolodó járművek sebességét mérni.

Szállítási ár: 2.950.000 Ft + ÁFA / db

A fentieken túl, igény esetén az alábbi kiegészítő tartozékokat tudjuk szállítani:

5. Műtraffipax (álkamera) arra az esetre, ha nincs a kabinetben igazi kamera

Szállítási ár: 115.000 Ft + ÁFA / db

6. Külső biztonsági kamera, rögzítő szerelvényt

Szállítási ár: 165.000 Ft + ÁFA / db

7. Beépített GSM riasztóegység + szenzorok

Szállítási ár: 400.000 Ft + ÁFA / db

Az alábbiakban ismertetjük a teljes telepítési folyamatot, amiről azt gondoljuk, hogy egyes feladatokat az Önkormányzat saját hatáskörében el tud végezni/végeztetni.

Mindegyik műveletnél megadjuk azt az árat, amennyiért a Medirlab Kft. végezné el a feladatot.

8. Tervezés, közúti engedélyeztetés

El kell végezni a sebességmérő kabinet telepítési helyének statikai felmérését, a tartószerkezeti statikai terv elkészítését, a normál közúti engedélyek ügyintézését, és a közműszolgáltatók nyilatkozatainak dokumentációjának összeállítását.

Szállítási ár: 250.000 Ft + ÁFA / db

9. Közműegyeztetés

Ez tartalmazza a közműegyeztetéshez szükséges tervezői helyszínrajzok, a geodéta mérések, a közműnyilatkozathoz szükséges műszaki rajz és keresztszelvényes rajz díjait, és a közműnyilatkozat díját. *Ezt a munkát csak akkor kell elvégezni, ha a közútkezelő feltételként írja elő az engedély megadásához. Ez akkor fordul elő, ha nincs részletes térképük a talajban lévő közművekről.*

Szállítási ár: 400.000 Ft + ÁFA / db

10. A TraffiPack kabinet betonalapzatához szükséges földmunkák:

A TraffiPack kabinet és tartó oszlop alapzatának kiásása, „tükör” készítés, murvával feltöltés. A kábel alagút kiásása a TraffiPack kabinet és az áramforrás között, kábelvédő cső lefektetése.

Szállítási ár: 380.000 Ft + ÁFA / db

11. A TraffiPack kabinet betonalapzatának elkészítése

A TraffiPack kabinet és tartó oszlop alapzatául szolgáló beton test elhelyezése (megépítése), kábelek kiépítése a rendszer elemei között.

Szállítási ár: 620.000 Ft + ÁFA / db

12. Az áramszolgáltató hálózatra történő rákötés engedélyeztetése

Az illetékes áramszolgáltató felé az engedélyezési dokumentáció és az áramvásárlási igénybejelentés összeállítása.

Szállítási ár: 300.000 Ft + ÁFA / db

13. Rákötés az áramszolgáltató hálózatra. Ez négy különböző módon történhet meg.

- a) A méretlen vezetékről lecsatlakozás egy, az oszlopon kiépített kapcsoló dobozba (OCSD doboz). A tápegységet és a firelét vagy az OCSD dobozban helyezzük el, vagy mellette. Ebben az esetben az Önkormányzatnak átalánydíjas szerződést kell kötnie az áramszolgáltatóval a kabinet és a benne lévő kamera fogyasztására. Ha a kabinetben fixen lesz kamera, akkor annak a fogyasztása egyenletes lesz (kb 40W), tehát köthető átalánydíjas szerződés.

Medirlab Kft vállalási ár: 350.000 Ft + ÁFA / db

- b) Közvilágítási hálózatról a lecsatlakozás kiépítése

Ebben az esetben áram (feszültség) csak éjszaka van, ezért a nappali működéhez akkulátort és töltőt kell kiépíteni a kabinethez, a kabinetben helyezzük el a 48 V DC tápegységünket és a firelénket. De fogyasztás mérésre nincs szükség.

Medirlab Kft vállalási ár: 400.000 Ft + ÁFA / db

- c) Elektromos táp kiépítése méretlen vezetékről talajszinti fogyasztásmérőn keresztül

Ebben az esetben földfelszíni fogyasztásmérőt kell elhelyezni, ahhoz pedig fogyasztásmérő szekrényt kell telepíteni. Ki kell építeni a fogyasztásmérő szekrény és a kabinet között a földkábel. A 48 V DC tápegységünket és a firelénket a mérőóra szekrénybe építjük be.

Medirlab Kft vállalási ár: 1.250.000 Ft + ÁFA / db



Éves karbantartási költség: 250.000 Ft + ÁFA / db

Tartalmazza a kiszállási díjat, valamint a szűrőegység és ventilátorok cseréjének, a belső elemek tisztításának költségeit. Javasolt karbantartási ciklus: évente egyszer.

Garanciális idő: 3 év jótállás (feltétele: az évi karbantartás megrendelése)

Hitelesítési díj: **200.000 Ft + ÁFA / db** (a TC-Lite kamerát kétfévente kötelező a jogkövetkezménnyel történő méréshez hitelesíteni, ez először az üzembe helyezés után 24 hónappal merül fel).

Több darab együttes megrendelése esetén kedvezményt tudunk adni a fenti árakból.

Fizetési feltételek: - megrendelést követő 8 napon belül 50% előleg
- telepítést követő 8 napon belül a maradék 50% összeg

A fenti ajánlat érvényességi ideje 2026. április 30.

A jelen ajánlatban lévő információk üzleti titoknak minősülnek, kérjük ezek bizalmas kezelését. Ezen bizalmas információk harmadik féllel való közléséhez, nyilvánosságra hozásához nem járulunk hozzá.

Jellemző szállítási idő (telepítéssel együtt): 90 – 180 nap.

Ha bármilyen kérdés merülne fel, örömmel állunk rendelkezésükre.

Együttműködését megköszönve, üdvözlettel:

Dr. Nagy Tamás
ügyvezető igazgató