

Név : GÁDOR Építőipari Tervező és Szolg. Kft

Cím : 2870. Kisbér, Széchenyi u. 36.

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:Kisbér, Szt. János téri
híd megerősítési munkái

Készült: Kisbér, 2026.05.29.


Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 145 163	5 511 884
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 145 163	5 511 884
2.1 ÁFA vetítési alap		7 657 047
2.2 Áfa	27,00%	2 067 403
3. A munka ára		9 724 450

GÁDOR Építőipari Tervező
és Szolgáltató Kft.
2870. Kisbér, Széchenyi u. 36.
Bankszámla: 110082-34-2-11
Szabó Ottó ügyvezető
Gádor Kft. 10062149

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	411600	655800
Költségtérítések	0	1061000
Irtás, föld- és sziklamunka	171258	1154065
Helyszíni beton és vasbeton munka	712191	902935
Falazás és egyéb kőművesmunka	252750	1063524
Szigetelés	571504	588736
Rögzítések, tömítések	25860	85824
Összesen:	2145163	5511884



Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 2.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig Befolyási oldal	7,6 m ²	13720	21860	104272	166136
2	15-002- 2.1.1- 0000001	Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig Két ív között	11,5 m ²	13720	21860	157780	251390
3	15-002- 2.1.1- 0000002	Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig Bordák oldala	10,4 m ²	13720	21860	142688	227344
4	15-002- 2.1.1- 0000003	Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig Járda alatti hézag	0,5 m ²	13720	21860	6860	10930
Munkanem összesen:						411600	655800



Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, Forgalomterelés, hídlezárás	5	nap	0	137600	0	688000
2		Forgalomtechnikai terv készítés, útkezelői engedélyezés	1	db	0	192000	0	192000
3		Hatósági bejelentés munkakezdéshez, Hatósági engedélyezési eljárás bonyolítása forgalombahelyezéshez	1	db	0	181000	0	181000
Munkanem összesen:							0	1061000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, ágaprítás, zöldterület rendezés	5	10 m ²	0	22000	0	110000
2	21-003-5.1.1.1	Földkiemelés járda alatt	7,93	m ³	0	29110	0	230842
3	21-003-7.1.1.1	Földkiemelés befolyási oldalon	1,98	m ³	0	29110	0	57638
4	21-003-7.1.1.2	Földkiemelés két ív között	3,74	m ³	0	29110	0	108871
5	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	15,64	m ³		9350	0	146234
6	21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	15,64	m ³	10950	32000	171258	500480
							0	
Munkanem összesen:							171258	1154065



Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	1,25 m³	0	158120	0	197650
2	31-001-1.2.1-0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500A (BHB55.50) 8 mm	0,0815 t	434500	10455	35412	852
3	31-001-1.2.1-0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500A (BHB55.50) 10 mm	0,1233 t	434500	10455	53574	1289
4	31-001-1.2.2-0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 12 mm	0,0122 t	434500	10455	5301	128
5	31-021-1.2.3-0250510	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 750 cm² keresztmetszet felett C30/37 - XF3 - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal	4,53 m³	65420	75350	296353	341336
6	31-051-1.1-0420430	Járdakészítés betonból, C35/45 - XK2(H) - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,4 finomsági modulussal	4,8 m²	65420	75350	314016	361680
7	31-000-1.2.2	Kiálló betonrög levágása boltív síkjában C12/15 - C25/30 betonminőség között	0,1 m³	75350	0	7535	0
Munkanem összesen:						712191	902935

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-091- 21.1.1- 1128108	Boltozatok, födémáttörések helyreállítása, 0,1 m ² felületig, téglá szerkezetű boltívben BAKONYTHERM kisméretű tömör téglá, 250×120×65 mm, I.o., Cikkszám: TEG001 Mapei Antique javítóhabarccsal	150	db	1685	2913	252750	436950
2	33-000- 61.3	Kifagyott, mozgó téglák kiszedése	39	m2	0	5116	0	199524
3	33-091-5.1- 0128108	Téglaboltív tisztítása	39	m2	0	10950	0	427050
Munkanem összesen:							252750	1063524



Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.1.1.1.1- 0313069	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) MAPEI Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő, Csz: 7261220	26,84 m ²	5338	2690	143272	72200
2	48-002- 1.2.1.4.3- 0330271	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, két rétegben, minimum 4,0 mm vastag plasztomerbitumenes (APP vagy APP/SBS modifikált) lemezzel, teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MAPEI FUTURA RS MR P-PV APP 4 mm, modifikált bitum. lemez, csapadék- és talajvíz elleni szigetelésre, felületképzés felső: homok, alsó: fólia, Csz: 76318240001	26,84 m ²	15955	19245	428232	516536
Munkanem összesen:						571504	588736

4

Rögzítések, tömítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	88-003-1.1- 0470006	Acélbetétek utólagos beragasztása (tűskézés), átmérő: 10 mm HILTI Ragasztóhabarcs HVU2	12	db	2155	7152	25860	85824
Munkanem összesen:							25860	85824