

4. sz. KÖLTSÉGBECSLÉS
Petőfi Sándor utca, JÁRDA átépítése TÉRKŐ burkolattal 480 m hosszon, 1,20 m szélességben

Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség	Egységár (nettó Ft)	Költség (nettó Ft)
10	ALTALÁNOS KÖLTSÉGEK				
10-10	Organizációs és forgalomterelési terv elkészítése	km	0,5	300 000	150 000
K-01	Előzetes állapotfelmérés utakról	km	0,5	200 000	100 000
K-02	Kiegészítő műszaki tervek készítése	km	0,5	500 000	250 000
K-04	Ideiglenes forgalomterelés, építés, bontás	km	0,5	200 000	100 000
10-20	Megvalósulási terv elkészítése	km	0,5	500 000	250 000
10-2	Projekttől függő egyéb feladatok				
10-200	Mérnöknap	Ft/nap	2	150 000	300 000
K-05	Szakszervelet	Ft/nap	2	150 000	300 000
20	KÖZMŰVEZETÉSEK				
20-010	Közmű feltárás kutató gödörrel burkolatlan területen <i>Előirányzat: 5 m³</i>	m ³	5	12 000	60 000
30	ÚTÉPÍTÉS				
31	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK				
31-1	Terület előkészítés				
31-110	Terület tisztítások				
31-113	Bozót és cserje irtás <i>Új létesítményekbe eső növényzet irtása: 200 m²</i>	m ²	200	550	110 000
31-240	Egyéb burkolatok bontása				
31-241	Járdaburkolatok bontása <i>Meglévő betonlap járda bontása 40 cm vtg-ban: 480 m x 1,2 m x 0,40 m = 230 m³</i>	m ³	230	10 520	2 419 600
32	FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)				
32-330	Védőrétegek készítése				
32-331	Védőréteg készítése homokos kavicsból: <i>Járda esetén 25 cm vtg-ban: 480 m x 1,2 m x 0,25 m = 144 m³</i>	m ³	144	17 100	2 462 400
32-360	Tereprendezés sík felületen <i>Vízszintes felületek rendezése : 480 m²</i>	m ²	480	410	196 800
32-4	Nem építmény specifikus általános földmunkák				
32-400	Talajkezelés, töltéscélpítés előkészítés				
32-470	Altalaj tömörítése töltés alatt <i>Járda alatt: 480 m x 1,20 m = 576 m²</i>	m ²	576	490	282 240
33	ÚTALAPOK (szállítás 10 km-ig)				
33-1	Stabilizált útalapok				
33-140	CKt jelű cementes stabilizáció: <i>Járda esetén 15 cm vtg-ban: 480 m x 1,20 m x 0,15 m = 87 m³</i> <i>Többlet 5 cm vtg-ban kapubeajtókban: 30 db x 5,0 m x 1,20 m x 0,05 m = 9 m³</i>	m ³	96	28 900	2 774 400
36	EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK				
36-216	Kerti szegély <i>Járdák megtámasztására kétoldalon: 480 m x 2 = 960 m</i>	m	960	5 320	5 107 200
36-411	Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből <i>Járda felülete: 480 m² x 1,20 m = 576 m²</i>	m ²	576	12 500	7 200 000
36-416	Ágyazó zúzalék terítése térkő burkolat alá <i>Járda térkő ágyazata 3 cm vtg-ban: 480 m² x 1,20 m x 0,03 m = 18 m³</i>	m ³	18	19 500	351 000
37	BEFEJEZŐ MUNKÁK				
37-311	Humuszterítés sík felületen (10 cm) <i>Humuszos zöltsáv készítése: 480 m²</i>	m ²	480	750	360 000
37-411	Földmű védelme fűmagvetéssel sík felületen <i>Zöltsáv fűvesítése: 480 m²</i>	m ²	480	450	216 000
Összesen nettó:					22 989 640
ÁFA 27%:					6 207 203
Összesen bruttó:					29 196 843