

7. sz. KÖLTSÉGBECSLÉS
Kozma Ferenc utca felújítása 570 m hosszon, 4,00 m útburkolat szélességgel

Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség	Egységár (nettó Ft)	Költség (nettó Ft)
10	ALTALÁNOS KÖLTSÉGEK				
10-10	Organizációs és forgalomterelési terv elkészítése	km	0,6	500 000	300 000
K-01	Előzetes állapotfelmérés utakról	km	0,6	200 000	120 000
K-02	Kiegészítő műszaki tervek készítése	km	0,6	500 000	300 000
K-03	Kiegészítő forgalomterelési tervek készítése	km	0,6	200 000	120 000
K-04	Ideiglenes forgalomterelés, építés, bontás	km	0,6	200 000	120 000
10-20	Megvalósulási terv elkészítése	km	0,6	500 000	300 000
10-40	Birtokhatár sarokpont geodéziai kitűzése	db			
10-2	Projektől függő egyéb feladatok				
10-200	Mérnöknap	Ft/nap	2	150 000	300 000
K-05	Szakfelügyelet	Ft/nap	2	150 000	300 000
20	KÖZMŰVEZETÉKEK				
20-010	Közmű feltárás kutató gödörrel burkolatlan területen <i>Előírányzat: 5 m3</i>	m3	5	12 000	60 000
30	ÚTÉPÍTÉS				
31	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK				
31-1	Terület előkészítés				
31-110	Terület tisztítások				
31-113	Bozót és cserje irtás <i>Új létesítményekbe eső növényzet irtása: 700 m2</i>	m2	700	550	385 000
31-2	Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)				
31-230	Aszfalt útburkolatok marása				
31-231	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása <i>Meglévő útburkolat marása, 5 cm vtg-ban: 570 m x 3,30 m x 0,05 m = 94 m3</i>	m3	94	29 800	2 801 200
31-250	Útalapok bontása				
31-252	Cementes stabilizációs útalapok bontása <i>Útburkolat alap bontása 1-1 m szélességben a széleken, 50 cm vtg-ban = 570 m x 1,0 m x 2 x 0,50 m = 570 m3</i>	m3	570	9 500	5 415 000
31-4	Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje				
31-412	Aknafedlapok szintbehelyezése <i>6 db</i>	db	6	66 950	401 700
32	FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)				
32-3	Egyéb földmunkák				
32-310	Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállításal <i>Útépítés-szélesítés előtt talaj letermelése 50 cm vtg-ban, tükörszintig: 570 m x 1,30 m x 0,50 m = 371 m3</i>	m3	371	8 980	3 331 580
32-330	Védőrétegek készítése				
32-331	Védőréteg készítése homokos kavicsból: <i>Új útpályaszerk. esetén 25 cm vtg-ban: 570 m x 3,30 m x 0,25 m = 470 m3</i>	m3	470	17 100	8 037 000
32-360	Tereprendezés sík felületen <i>Vízszintes felületek rendezése: 570 m2 x 2 = 1140 m2</i>	m2	1 140	410	467 400
32-4	Nem építmény specifikus általános földmunkák				
32-400	Talajkezelés, töltéscépesítés előkészítés				
32-470	Altalaj tömörítése töltés alatt <i>Építendő pályaszerkezet és padka alatt: 570 m x 4,20 m = 2394 m2</i>	m2	2 394	490	1 173 060
33	ÚTALAPOK (szállítás 10 km-ig)				
33-3	Zúzottkő útalapok				
33-320	Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése <i>Új útpályaszerk. esetén 20 cm vtg-ban: 570 m x 3,00 m x 0,20 m = 342 m3</i>	m3	342	20 100	6 874 200
34	ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)				
34-3	Kötőrétegek				
34-310	AC-11 kötő <i>Teljes útfelületen, 5 cm vtg-ban: 570 m x 4,10 m x 0,05 m = 117 m3</i>	m3	117	98 500	11 524 500
34-4	Kopórétegek				
34-420	AC-11 kopó <i>Teljes útfelületen, 5 cm vtg-ban: 570 m x 4,00 m x 0,05 m = 114 m3</i>	m3	114	111 600	12 722 400
37	BEFEJEZŐ MUNKÁK				
37-115	Padka készítés M56 -ből (10 km-ig) <i>Kétoldalon, 15 cm vtg. alsó rész: 570 m x 0,75 m x 0,15 m x 2 = 129 m3</i>	m3	129	17 900	2 309 100
37-117	Padka készítés M 22 -ből (10 km-ig) <i>Kétoldalon, 5 cm vtg. felső rész: 570 m x 0,75 m x 0,05 m x 2 = 43 m3</i>	m3	43	17 900	769 700
37-311	Humuszterítés sík felületen (10 cm) <i>Zöldterületek visszahumuszolása: 1140 m2</i>	m2	1 140	750	855 000
37-411	Földmű védelme fűmagvetéssel sík felületen <i>Zöldterületek visszafűvesítése: 1140 m2</i>	m2	1 140	450	513 000

7. sz. KÖLTSÉGBECSLÉS
Kozma Ferenc utca felújítása 570 m hosszon, 4,00 m útburkolat szélességgel

Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség	Egységár (nettó Ft)	Költség (nettó Ft)
37-526	Burkolat nélküli kapubehajtók, teleklehajtók építése helyszíni bontott, tört, szórt stabilizációból (10 km-ig) <i>Kapubehajtó csatlakozások szintbe emelése: 70 db x 3,00 m x 1,00 m x 0,20 m = 42 m³</i>	m ³	42	16 500	693 000
40	VÍZÉPÍTÉS				
42	ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK				
42-150	Árok tisztítása <i>Meglévő árokszakaszok jókarba helyezése, tisztítása: 750 m</i>	m	750	1 500	1 125 000
43	ÁTERESZEK				
43-600	Átereszek tisztítása <i>Átereszek tisztítása, jókarba helyezése: 70 db x 4 m = 280 m</i>	m	280	3 500	980 000
70	FORGALOMTECHNIKA				
71	BONTÁSOK				
71-110	KRESZ táblák bontása <i>2 db</i>	db	2	4 540	9 080
71-120	KRESZ tábla oszlop bontása <i>2 db</i>	db	2	6 120	12 240
73	FÜGGŐLEGES JELZÉSEK				
73-100	Új KRESZ-táblák elhelyezése <i>2 db</i>	db	2	35 800	71 600
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése <i>2 db</i>	db	2	21 900	43 800
Összesen nettó:					62 434 560
ÁFA 27%:					16 857 331
Összesen bruttó:					79 291 891