

ÁRAJÁNLAT

Kisbéri Római Katolikus plébánia járda készítésére

Munkadíj

Talaj kiszedése, szintre alakítása és elszállítása		300.000,- Ft
50 fm szegélykő beépítése	4.000,-Ft/fm	200.000,- Ft
7 m ³ 0-20-as murva tömörítése 50 m ² felületen	500,- Ft/m ²	25.000,- Ft
3 m ³ 0-5-ös finom ágyazat készítése 50 m ² felületen	500,- Ft/m ²	25.000,- Ft
50 m ² -en térkőburkolat készítése	5.200,- Ft/m ²	260.000,- Ft
lépcsők készítése térkőből		65.000,-Ft
Összesen:		875.000,- Ft

Felhasználásra kerülő anyagok:

60 db. 1.00x0.2x0.05-ös szegélykő és kerti szegélykő	120.000,- Ft
3 m ³ földnedves beton a szegélykő elhelyezéséhez	90.000,-Ft
7 m ³ 0-20-as murva	60.000,-Ft
3 m ³ 0-5-ös murva	30.000,-Ft
10x20-as térkő 50 m ² (kb. 4.000,-Ft/m ²)	200.000,-Ft
Meglévő járda bontása és elszállítása	<u>200.000,-Ft</u>
összesen:	700.000,- Ft

Munkadíj és anyagköltség összesen: 1.575.000,-Ft

2021-11-21

Vadász István e.v.