

Árajánlat**Tárgy: Kisbéri Wass Albert Múvelődési Központ (2870 Kisbér, Városháza tér 1) lapostető szigetelésjavítási munkái.****Imre István****IMV Kft**imv@imv.hu**06-20-924-1098**

1. Lábazati vízszigetelés felső élének lebiztosítása: vízszigetelés és homlokzati hőszigetelés közötti sávból vakolat eltávolítása, helyette poliuretán tömítés készítése. Csatlakozási sáv lebiztosítása 2 rtg uv álló cementbázisú rugalmas kenhető vízszigeteléssel, rétegek között öntapadó rugalmas dilatációs szalaggal. Maszkolással, előzetes alapozással, vízszigetelés felületének takarításával, előkészítésével.	46 fm			
	a:	4 940,-	227 240,-	
	d:	6 240,-		287 040,-
2. Szellőző körül epdm vízszigetelés felületének takarítása, átvizsgálása, szükség esetén foltozós javítása.	1 tétel			
	a:	15 500,-	15 500,-	
	d:	60 000,-		60 000,-
3. Cseppentő kiegészítő rögzítése, rögzítési hely foltozós javítása.	2 fm			
	a:	3 150,-	6 300,-	
	d:	3 600,-		7 200,-
4. Kiszállítás (Budaörs - Kisbér, 3 fő)	2 alkalom			
	a:	25 000,-	50 000,-	
	d:	36 000,-		72 000,-
A - D			299 040,-	426 240,-
Anyagigazgatás, szállítás, függőleges anyagmozgatás	10 %		29 904,-	
			328 944,-	426 240,-
Összesen:			Nettó	755 184,- Ft + AFA
			ÁFA	203 900,- Ft
			Bruttó	959 084,- Ft

Kivitelezési idő: 1-2 csapadék mentes munkanap.

Szavatosság: 0 év

Referenciák: www.szigta.hu**Megjegyzés: árajánlat érvényessége 5 nap.**

Reméljük, hogy a fenti árajánlatot megfelelőnek találják, így várjuk mielőbbi megrendelésüket. A kivitelezési munkákat a megrendelés beérkezése, és a szerződés megkötése után tudjuk elkezdni.

Kelt; Budaörs, 2022.11.25.

Üdvözlettel:



Farkas László

Cégvezető