

Projekt címe: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012

Támogatási szerződés szerinti műszaki tartalom

Megvalósítási helyszínek:

0136/4; 335; 604; 900; 899; 600; 473; 1464/6; 1597; 1962; 1977/2; 5185; 5078; 5371 hrsz.

Műszaki tartalom:

1. helyszín: Vásártér – Fáy András utcák

1. szakasz (Vásártér – Dobi I. u. és Fáy A. u. között) Földárok kiépítése és mederelemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (4 db).

Tervezett árokhossz: 105 fm.

2. szakasz: (Fáy A. utca teljes hosszon): Meglévő mederburkolatú árok felújítása mederelemekkel való burkolatépítéssel, kapubehajtóknál áteresszel (19 db), út alatti áteresztés (2 db).

Tervezett árokhossz: 583 fm.

3. szakasz: (0136/2 hrsz-ú Kisbéri árok) Meglévő földmedrű árokban torkolati műtárgy kiépítése (1 db)

2. helyszín: Ady Endre utca (Beyr utca – Pacsirta utca közötti szakasz)

Meglévő mederburkolatú árok felújítása mederelemekkel való burkolatépítéssel, kapubehajtóknál áteresszel (17 db)

Tervezett árokhossz: 593 fm.

3.helyszín: Köztársaság utca – Deseő Gyula utca

1. szakasz: (Köztársaság út – 2715 hrsz-ú köztől Deseő Gyula utcáig): Meglévő földárok felújítása, megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása - a kapubehajtóknál áteresszel (20 db).

Tervezett árokhossz: 343 fm.

2. szakasz: (Deseő utca – Köztársaság utca felőli 75 m): Meglévő bizonytalan nyomvonalú és állapotú csatornaszakasz felújítása/új zárt csatorna építése szerelvényekkel, szükség szerint tisztító aknákkal. Tervezett csatornahossz: 75,0 fm.

4.helyszín: Muskátli utca

1. szakasz: (Muskátli utca): Meglévő földárok felújítása, megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása - a kapubehajtóknál áteresszel (4 db), út alatti áteresszel és beton bukó műtárggyal (1-1 db)

Tervezett árokhossz: 65 fm.

Tervezett áteresztés hossz: 5 fm.

2. szakasz: Meglévő burkolatlan árok kotrása, burkolása.

Tervezett árokhossz: 40 fm

5.helyszín: Hánta, Ady Endre utca

Meglévő burkolt árok felújítása, megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása - a kapubehajtóknál áteresszel (17 db)

Tervezett árokhossz: 390 fm.

6.helyszín: Hánta, Dohány – Kiss utcák

Meglévő földárok és meglévő burkolt árok felújítása, megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása - a kapubehajtóknál áteresszel (7 db)

Tervezett árokhossz: 190 fm.

Támogatás összege: 200.000.000.- Ft

1. Kisbér Város Önkormányzata által elszámolható: 190.088.785.- Ft

- százalékos átalányalapú finanszírozás elszámolható költsége: 4.672.897.- Ft
- *„települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vizgazdálkodási beavatkozások” tevékenységre elszámolható összeg: 185.415.888.- Ft*

2. KEM-i Területfejlesztési Kft. által elszámolható: 9.911.215.- Ft

A projekt megvalósításának időbeli ütemezése TSZ szerint:

Megvalósítás kezdő időpontja: 2022. 04. 01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025. 09. 30.

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2025. 11. 29.