



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Őszi Napfény Idősek Otthona Kisbér

Leírás: Csatorna bekötés kiépítése

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 9 db

Munkanemek száma: 3

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Községi lakóépület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 1 282 623 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	441 719	568 220
2.1	ÁFA vetítési alap	1 009 939	
2.2	ÁFA	272 684	27%
3	A munka ára (HUF)	1 282 623	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	242 520
24	Mélyalapozás	0	77 610
53	Közmű csatornaépítés	441 719	248 090
Összesen (HUF)		441 719	568 220

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.1.1 (ÖN)	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig				
	12 m ³		0	14 360	0	172 320
2	21-003-11.1.1 (ÖN)	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig				
	12 m ³		0	5 850	0	70 200
Munkanem összesen (HUF)					0	242 520

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	24-000-1 (ÖN) Betonalap bontása 0,50 m ³	0	155 220	0	77 610
Munkanem összesen (HUF)				0	77 610

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	53-001-31.3.1.3-0131523 (ÖN)	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárakba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U tömőfalú tokos csatornacső 160x4,0x3000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM160/3M.SN4					
	21 m	13 992	7 065	293 832	148 365		
2	53-001-32.1.3-0234243 (ÖN)	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 160 mm/110 mm x 87°, KGEA160/110X87					
	2 db	5 905	6 885	11 810	13 770		
3	53-001-32.1.3-0234268 (ÖN)	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U erősített csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45ER					
	2 db	7 861	6 885	15 722	13 770		
4	53-001-32.1.3-0234283 (ÖN)	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 15°, KGB160X15					
	1 db	6 847	6 885	6 847	6 885		
5	53-001-32.1.3-0236261 (ÖN)	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárakba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, WAVIN KGRE tisztító nyílás 160 mm, CCTU16					
	2 db	17 910	19 285	35 820	38 570		
6	53-008-2.6.2-0418000 (ÖN)	Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, javító és szigetelő készhabarcsból, vízzáró kivitelben, kézi erővel 20 mm vastagságban, SAKRET SBM2 vegyszerálló szigetelő habarcs csatorna, szennyvíz műtárgyakhoz PH1 környezetben, vízzáró, kézzel-géppel felhordható, simítható					
	3 m ²	25 896	8 910	77 688	26 730		
Munkanem összesen (HUF)				441 719	248 090		