



2854 Dad külterület 02/8 hrsz.  
Adószám: 12946284-2-11

**Kisbér Város Önkormányzata**

**Sinkovics Zoltán Polgármester Úr részére**

Tárgy: Kisbér – Műemlék istálló helyreállítása.

**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Képviselő Testület!**


Kérem a mellékelt pótmunka árajánlatot elfogadni szíveskedjenek a hatályos szerződésünk szerinti tartalékkeret terhére.

Kérem szíves intézkedésük.

Dad, 2023. 10. 06.

Tisztelettel:

**GOMBOS FÖLDGÉP KFT.**  
2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.  
Adószám: 12946284-2-11  
Cgj.: 11-09-009054 4

  
Gombos István  
ügyvezető

Ajánlattevő:

**Gombos Földgép Kft.**

2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.

Adószám: 12946284-2-11

## PÓTMUNKA ÁRAJÁNLAT

Név :

Kisbér Város Önkormányzata

Cím :

2870 Kisbér Széchenyi u. 2.

A munka leírása:

Műemlék istálló helyreállítása

2870 Kisbér Angolkert 3. Hrsz:1599/1

Készült: 2023.10.06.

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		22 172 155	20 156 600
1.1 Közvetlen önköltség összesen		22 172 155	20 156 600
2.1 ÁFA vetítési alap		42 328 755	
2.2 Tartalékkeret	0,00%	0	
2.3 Áfa	27,00%	11 428 764	
3. A munka ára		53 757 519	

**GOMBOS FÖLDGÉP KFT.**

2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.

Adószám: 12946284-2-11

Cgj.: 11-09-009054



Gombos István

ügyvezető igazgató

Gombos Földgép Kft.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>TALAJCSERE</b>								
1.		Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m <sup>2</sup> -ig,	267,1	m3	0	6 500	0	1 736 150
2.		Kitermelt föld mozgatása depóniába	267,1	m3	1 000	5 500	267 100	1 469 050
3.		Kitermelt föld elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal	267,1	m3	7 500	1 800	2 003 250	480 780
4.		Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÖKA, Iszkaszentgyörgy	267,1	m3	9 500	8 500	2 537 450	2 270 350
<b>MEGLÉVŐ FALAZATOK BONTÁSA, ÉPÍTÉSE, EGYÉB MUNKÁK</b>								
1.		Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból	123,37	m3	5 000	25 000	616 850	3 084 250
2.		Építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	123,37	m3	500	2 500	61 685	308 425
3.		Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	21	db	65 000	5 000	1 365 000	105 000
4.		Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 30 - 45 cm falvastagságban, 30x14x6,5 cm méretű nagyméretű tömör téglából, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Nagyméretű téglá 300x140x65 mm. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	115,27	m3	96 000	57 685	11 065 920	6 649 350
5.		Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 30 - 45 cm falvastagságban, 30x14x6,5 cm méretű nagyméretű tömör téglából, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Nagyméretű téglá 300x140x65 mm. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	8,1	m3	96 000	108 000	777 600	874 800
<b>BOLTOZAT KIALAKÍTÁSSAL!</b>								

6.	<p><b>AB-04</b> <u>Megnevezés</u>: új fa holmokzati ablak <u>Darabszám</u>: 18 db bukó <u>Méret (sz/m)(cm)</u>: 150/100, pm 243, pm 225 <u>Nyitás mód</u>: befelé bukó <u>Szerkezet, szín</u>: hosszoldás nélküli, rétegragasztott borovi fenyő kívül-belül 4 rtg. erdeifenyő színű Milesi vékonylazúr bevonat <u>Üvegezés</u>: 2 rétegű hőszigetelő üvegezés (3-4-3) <u>Kilincs</u>: egyszerű kallantyúk, szaténkróm felülettel <u>Párkány, könyöklő</u>: Titáncink lemez párkány kékesszürke színben. Könyöklő nélkül. <u>Vasalat</u>: szárnyas pántok, sarokpántok <u>Beépítés</u>: "L" acél/tokcsavar PUR hab tömítéssel <u>Elhelyezés</u>: tömörtégla falban <u>Árnyékolás</u>: <u>Kiegészítők</u>: Alul párkányfogadóval és cseppentőlemezzel. Középen függőleges osztóléccel, két oldalt kereszt álosztókkal <u>Megjegyzés</u>: Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</p>	1 db	216 670	26 239	216 670	26 239
7.	HEA 160 áthidaló beépítése kétoldali bontással, kiékeléssel	9 db	181 940	85 580	1 637 460	770 220
8.	S-4.2 STATIKAI TERV SZERINT! Balesetveszélyes fa földem bontása A3 Lakószoba és A3 Konyha területén	41 m2	0	17 900	0	733 900
9.	A3 Lakószoba és A3 Konyha területén fa földem újra építése elbontott földemmel azonos kivitelben	41 m2	33 800	25 500	1 385 800	1 045 500
10.	Vonórúd beépítése S4.3 STATIKAI TERV SZERINT	1 db	86 500	248 700	86 500	248 700
11.	Istálló - Tároló 2. kétszárnyú kapu nyílás befalazása	4,79 m3	96 000	57 685	459 840	276 311
12.	Istálló - Tároló 1. kétszárnyú kapu nyílás bontása	8,16 m3	5 000	25 000	40 800	204 000
13.	Istálló - Tároló 1. kétszárnyú kapu helyére tervezett AB-03 konszignációs jelű ablak. ELMARADÓ TÉTEL!	-1 db	349 770	126 425	-349 770	-126 425

**Pótmunkák összesen:**

**22 172 155 20 156 600  
42 328 755**