

Kisbér Fitness terem felújítása

Poz.	Megnevezés	Menny.	Anyag db	Díj db	Anyag Összesen	Díj összesen
1.	hibafeltárás, mérések, következtetések	6		16 000 Ft	- Ft	96 000 Ft
2.	beázott tűzjelző vezeték szakszerű visszabontása	400	550 Ft	580 Ft	220 000 Ft	232 000 Ft
3.	JB-Y/ST/Y 2x1,5 mm2 árnyékolt tűzjelző kábel	400	312 Ft	- Ft	124 800 Ft	- Ft
4.	tűzjelző vezeték nyomvonalba fektetése	400	0 Ft	650 Ft	- Ft	260 000 Ft
4.	címezhető optikai füstérzékelő	12	9 800 Ft	- Ft	117 600 Ft	- Ft
5.	optikai füstérzékelő elhelyezése, beszerelése	12	0 Ft	2 800 Ft	- Ft	33 600 Ft
6.	érzékelő aljzat	12	1 400 Ft	- Ft	16 800 Ft	- Ft
7.	aljzat elhelyezése, bekötése	12	0 Ft	2 200 Ft	- Ft	26 400 Ft
8.	érzékelők beázás elleni védelmének kialakítása	12	12 000 Ft	6 800 Ft	144 000 Ft	81 600 Ft
9.	NI-MH akkumulátor 12V, 12 Ah	2	18 000 Ft	- Ft	36 000 Ft	- Ft
10.	akkumulátor bekötése	2	0 Ft	2 000 Ft	- Ft	4 000 Ft
11.	programozás, újbóli üzembe helyezés, oktatás,	1		250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft
12.					- Ft	- Ft
13.					- Ft	- Ft
14.					- Ft	- Ft
15.					- Ft	- Ft

Győr, 2024.03.11

Groove Light Kft.
 9022, Győr Vörösmarty utca 7-11.
 asz.:28771126-2-08 Cégj:08-09-032248
<https://www.groovelight.hu>

	659 200 Ft	983 600 Ft
Nettó		1 642 800 Ft
Áfa		443 556 Ft
Bruttó		2 086 356 Ft

