

Exportált költségvetés adatai

Költségvetés neve: Kisbér. Futókör
Leírás: hrsz 216/1
Költségvetés jellege: Új
Tételek száma: 20 db
Munkanemek száma: 9 db
Fejezetek száma: Nem fejezetes
Építmény tulajdonsága: Egyéb építmény

Utolsó módosítás:

Rezsióradíj: 7 200
Bruttó végösszeg: 48 285 837 Ft

Készítette: kert@royalkert.hu

Figyelem!

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró

<http://www.etalon.terc.hu>

Megrendelő:

Kisbér Város Önkormányzat
(2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.)

Készítette:

Royal-Kert Kft.
8200 Veszprém, Sólya utca 8.

Veszprém, 2024.06.26.

Tárgy:

"Közösségi- és zöldinfrastruktúra fejlesztése Kisbéren
TOP_Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00068 azonosítószámú projekthez
táj- és kertépítészeti munkarész

Futókör (hrs. 216/1)

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		15 208 193	19 236 095
2.1 ÁFA vetítési alap		34 444 288	
2.2 ÁFA	27,00%	9 299 958	
3 A munka ára (HUF)		43 744 246	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények	33 750	0
19	Költségtérítések	40 000	351 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	470 000	630 340
22	Szivárgó építés, alagcsövezés	0	0
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	952 750	5 523 375
62	Kőburkolat készítése	2 200 993	6 808 730
91	Kert- és parképítési munkák	56 000	160 000
92	Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	11 454 700	5 053 450
98	Egyéb járulékos munkák	0	709 200
	Összesen (HUF)	15 208 193	19 236 095

Sz.	K. jelző	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN	12-011-1.1-0025031	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC kézmosós, bérleti díj/hó	1	db	33 750	0	33 750	0	
			Munkanem összesen (HUF)					33 750	0	

Ssz.	K. jelző	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	K	19-010-1	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, kitűzési terv alapján a kitűzési pontok műszeres kitűzése GPS koordináták alapján. Egy kiszállással.	1	nap	40 000	351 000	40 000	351 000	
			Munkanem összesen (HUF)					40 000	351 000	

Sz.	K. jelző	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	K	21-007-1.1.1.1.1	Termőföld beszerzése (becsült érték,25%-os tömörödéssel számolva, szállítással), leszállított föld mozgatása gépi erővel 50 m-ig és terítése, sík terepen (finom tereprendezés nélkül).	47	m ³	10 000	5 500	470 000	258 500	
2	K	21-007-1.1.2	Finom tereprendezés géppel, végleges terepformák kialakítása, sík terepen (530 m ² , átlag 10 cm mélységben) - a futókör területén és közvetlen környezetében, illetve a gyalogos járda területén	53	m ³	0	5 730	0	303 690	
3	K	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés gépi erővel, lejtős terepen - 26 cm mélységig (kitermelt talaj elterítése helyben) Megj.: gyalogos bekötőút kialakításához.	4	m ³	0	2 350	0	9 400	
4	K	21-004-5.1.1.2	Tükrök kiemelése gépi erővel, sík terepen - átlag 25 cm mélységig (kitermelt talaj elszállítása nélkül)	25	m ³	0	2 350	0	58 750	
			Munkanem összesen (HUF)					470 000	630 340	

Sz.	K. jelző	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN	22-003-1.1	Szivárgó fenékesatorna, folyóka ágyazatának készítése, osztályozott kavics kitéréssel	16	m ³	-11 250	-8 420	-0	-0	20 cm vtg., 16-32 mm mosott kavics (16-32 mm) építése a perforált drénéső köré, szállítással
2	ÖN	22-002-3.2-0137734	Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC drénésőből, belső átmérő: 80-100 mm, Bordás rugalmas drénéső, PVC, perforált, geotextillel bevont, DN-100	452	m	-1 773	-354	-0	-0	Perforált drénéső - PVC D100/90 - beszerzése, fektetése, Drénéső T-idom 100 mm - beszerzése, fektetése (4 db)
3	K	22-011-3-0235405	Geotextil réteg terítése (100g/m ²) a drénéső körüli mosott kavics köré	452	m ²	-248	-612	-0	-0	
4	K	22-004-1.1.1	1 méter széles, 2 méter mély, 15 cm-re a földbe süllyesztett szűrőkút készítése, földmunkával és kitéréssel (16-32 mm mosott kavicsal feltöltve), betongyűrűvel (d=1 m belső átmérő), alul felül geotextil terítéssel kompletten	4	db	-327 587	-150 216	-0	-0	
			Munkanem összesen (HUF)					0	0	

Ssz.	K. jelző	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	K	61-004-5.1.1.1	Ágyazat kialakítása öntött gumiburkolat alá a következő rétegrendben (25 cm mély burkolati tükör kiemeelésével gépi erővel, sík terepen, lerakóhelyre szállítással): - 2 cm vtg. 0/7-es zúzalék kiegyenlítőréteg - 8 cm vtg. 0/20-as zúzalékalap tömörítve - 10 cm vtg. 20/50-es zúzalékalap tömörítve	515	m2	1 850	10 725	952 750	5 523 375	
			Munkanem összesen (HUF)					952 750	5 523 375	

Sz.	K. jelző	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	K	62-003-6-0130212	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, rétegend: > 17 cm vastag 11-22 mm-es zúzalékalap kialakítása tömörítve > 3 cm vastag 2-5 mm-es zúzalék ágyazati réteg kialakítása tömörítve. KŐKA, Iszkaszentgyörgy	15	m ²	2 290	2 270	34 350	34 050	
2	ÖN	62-003-8.1-0619511	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 11,8x24x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel, Barabás Gerecse térkő 20x10x6 cm, szürke	15	m ²	7 100	7 206	106 500	108 090	
3	ÖN	62-002-21.3-0619811	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	19	m	2 115	5 210	40 185	98 990	Beton kerti szegély (100x20x5 cm) lerakása beton sávalapba árokásával, beton helyszíni keverésével (szállítás az árban), gyalogos járda mellé
4	ÖN	62-002-21.3-0619811	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke	842	m	2 399	7 800	2 019 958	6 567 600	Beton kerti szegély (100x20x5 cm) lerakása beton sávalapba árokásával, beton helyszíni keverésével (szállítás az árban), öntött gumiburkolathoz
			Munkanem összesen (HUF)					2 200 993	6 808 730	

Sz.	K. jelző	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN	91-003-3.2.1.1.2	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással	80	10 m ²	700	2 000	56 000	160 000	Fűmagvetés bolygatott területeken „Sport” fűmagkeverékkel (átl. 4 dkg/m ²), hengerezés, egyszeri beöntözés helyi vízhálózatról (becsült érték, kivitelezés során pontosítandó)
			Munkanem összesen (HUF)					56 000	160 000	

Sz.	K. jelző	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	ÖN	92-021-2.4.2.2	Sportpálya burkolat kialakítása vagy felújítása, vízáteresztő öntött gumiburkolat (gépi terítéssel), előre elkészített tömörített zúzalék, homokos kavics vagy meglévő szilárd aljzatra, aszfaltra, két rétegben	515	m ²	22 000	9 790	11 330 000	5 041 850	Öntött gumiburkolat készítése részletrajzok szerinti rétegrendben és kivitelezésben
2	K	92-003-1.2.5	Kerti fém építmények elhelyezése, szabadtéri berendezések, információs táblák, Buglo, cikkszám: 7600, forgalmazó: Royal-Kert Kft. tábla m.:580x50x2000 mm, vagy műszakilag egyenértékű termék	1	db	124 700	11 600	124 700	11 600	
Munkanem összesen (HUF)								11 454 700	5 053 450	

Ssz.	K. jelző	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	K	98-001-1	Organizációs költség (előkészítés, szervezés, egyeztetések, építésvezetés, adminisztrációs költség)	1	db	0	432 000	0	432 000	
2	K	98-001-3	Telephelyi rakodási, kiszállási költség	7	db	0	39 600	0	277 200	
			Munkanem összesen (HUF)					0	709 200	