

Exportált költségvetés adatai

Költségvetés neve: Kisbér, Gamma-park
Leírás:
Költségvetés jellege: Új
Tételek száma: 46 db
Munkanemek száma: 10 db
Fejezetek száma: 1 db
Építmény tulajdonsága: Sport és üdülési célú építmény

Utolsó módosítás:

Rezsióradíj: 7 200
Bruttó végösszeg: 79 706 949 Ft

Készítette: kert@royalkert.hu

Figyelem!

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró

<http://www.etalon.terc.hu>

Megrendelő:

Kisbér Város Önkormányzat
(2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.)

Készítette:

Royal-Kert Kft.
8200 Veszprém, Sólya utca 8.

Veszprém, 2024.06.26.

Tárgy:

"Közösségi- és zöldinfrastruktúra fejlesztése Kisbéren
TOP_Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00068 azonosítószámú projekthez
táj- és kertépítészeti munkarész

Gamma park (hrsz. 855)

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		27 415 675	35 345 702
2.1 ÁFA vetítési alap		62 761 377	
2.2 ÁFA	27,00%	16 945 572	
3 A munka ára (HUF)		79 706 949	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények	142 000	0
19	Költségtérítések	40 000	348 750
21	Irtás, föld- és sziklamunka	2 587 000	6 817 898
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	318 000	181 440
32	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0	8 640
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	20 488 900	17 821 424
62	Kőburkolat készítése	281 700	521 600
91	Kert- és parképítési munkák	2 401 675	3 922 380
92	Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	1 156 400	279 570
98	Egyéb járulékos munkák	0	5 444 000
	Összesen (HUF)	27 415 675	35 345 702

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	12-011-1.1-0025031	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC kézmosós, bérleti díj/hó	2	db	71 000	0	142 000	0		120115062316	ÖN	12
		Munkanem összesen (HUF)					142 000	0				

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	19-010-1	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, kitűzési terv alapján a kitűzési pontok műszeres kitűzése	1	nap	40 000	348 750	40 000	348 750			K	19
		Munkanem összesen (HUF)					40 000	348 750				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane m	
1	21-001-6.2	Meglévő cserjék és korábbi fák visszavágott csonkjainak kivágása, tuskó kiemelése nélkül, tuskómarással	12	db	0	20 854	0	250 248			K	21	
2	21-100-2	Felesleges föld gépjárműre rakása, elszállítása, lerakása lerakón (lerakóhelyi díjjal)	219	m3	0	4 240	0	0			K	21	
	XXXXX	Kikerülő föld elterítése helyben, északi zöldfelületi szigeten, a meglévő murva elbontása nélkül.	219	m3	0	2 500	0	547 500					
3	21-007-1.2.2	Durva tereprendezés géppel, vízszintes tükör kialakítása pumpapálya területén, bevágásból keletkező föld deponálása, szükséges mennyiségben történő felhasználásig	310	m³	0	3 100	0	961 000			K	21	
4	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe	1	db	32 800	8 000	32 800	8 000	210110016745	ÖN		21	
5	21-004-5.1	Gördeszkás-zóna beton burkolat-tükör kiemelése gépi erővel, sík terepen – 15 cm mélységig- (kitermelt talaj elszállítása nélkül), kb. a burkolat felén (a többi rész a tükör magasságában van) - Kb. 60 m2 járdafelület helvén tükör kiszedése	13	m3	0	2 350	0	30 550			K	21	
6	21-001-1	Pumpapálya létesítéséhez jól tömöríthető, alacsony szervesanyagtartalmú töltőföld beszerzése, helyszínre szállítása, terítése kiviteli tervdokumentációnak megfelelően, tömörítése, durva terenszint kialakítása	438	m3	5 700	8 700	2 496 600	3 810 600			K	21	
7	21-003-7.1.3.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m² között, 5,5 m mélységig	38	m³	0	17 900	0	680 200	Esőkert kialakításához	210030014964	ÖN	21	
8	21-011-2.1.2	Termett, kikerülő humuszos talaj (16 m3) és komposzt (16 m3) helyszínre szállítása és keverése helyszínen, majd esőkertbe hordása és terítése átl. 35 cm vtg.-ban géppel, kiegészítő kézi erővel	32	m³	1 800	15 500	57 600	496 000			K	21	
9	21-001-2.2.1	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi számszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 10-20 cm között	1	db	0	33 800	0	33 800			210010013481	ÖN	21
		Munkanem összesen (HUF)					2 587 000	6 817 898					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	31-021-6.1.2.2	Gördeszkás-zóna burkolatához C35/45 minőségű beton készítése helyben, 6-os beton hálósával történő megerősítéssel, terítése gördeszkával használt felületeken	265	m ²	-7 965	-4 680	-0	-0			K	31
2	31-051-1.1	Gördeszkás-zóna gyalogos járdájához C35/45 minőségű beton készítése helyben, terítése gyalogos felületeken	60	m ²	5 300	3 024	318 000	181 440			K	31
		Munkanem összesen (HUF)					318 000	181 440				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	32-000-7.1	Egyéb előregyártott beton vagy vasbeton, könnyűbeton kisélemek bontása 0,125 t/db tömegig	6	db	0	1 440	0	8 640		320000070132	ÖN	32
		Munkanem összesen (HUF)					0	8 640				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	61-003-6	Pumpapálya építéséhez homokos kavics beszerzése, helyszínre szállítása, mozgatása géppel, terítése 15 cm vastagságban, tömörítése (422 m2)	75	m ³	13 000	62 080	975 000	4 656 000			K	61
2	61-003-2	Pumpapálya építéséhez CKT beton beszerzése, helyszínre szállítása, mozgatása géppel, terítése, tömörítése, 15 cm vastagságban (401 m2)	71	m ³	28 000	62 200	1 988 000	4 416 200			K	61
3	61-003-2.3	Pumpapálya építéséhez szükséges emulzió beszerzése, helyszínre szállítása, terítése CKT felületre	401	m2	1 900	2 664	761 900	1 068 264			K	61
4	61-075-111	Pumpapálya építéséhez szükséges kötőréteg AC11 jelű aszfaltkeverék útépítési bitumennel, helyszínre szállítása, terítése 4 cm vastagságban	381	m2	22 000	10 080	8 382 000	3 840 480			K	61
5	61-075-112	Pumpapálya építéséhez szükséges kötőréteg AC8 jelű aszfaltkeverék útépítési bitumennel, helyszínre szállítása, terítése 4 cm vastagságban	381	m2	22 000	10 080	8 382 000	3 840 480			K	61
		Munkanem összesen (HUF)					20 488 900	17 821 424				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	62-002-21.3	Gördeszkás-zóna burkolatához beton-kerti-szegély (100x30x5 cm) lerakása beton-sávalapba-árokással, beton-helyszíni keverésével - Beton kerti szegély lerakása gyalogos járdához (becsült mennyiség)	80	m	2 115	5 365	169 200	429 200	Parkoló burkolata körül		K	62
2	62-003-6-0130212	Gördeszkás-zóna beton burkolatához fagyálló, Gyalogos járda burkolatához teherhordó alap készítése, rétegtrend: >15 cm vtg. 11-22 mm-es zúzalékalap kialakítása tömörítve KŐKA, Iszkaszentevőrgy	60	m ²	1 875	1 540	112 500	92 400			K	62
		Munkanem összesen (HUF)					281 700	521 600				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	91-004-2	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, újrahasznosított ágyásszegélyek lerakása süllyesztett szegélyként kézi erővel (4,5 cm magas)	190	m	955	1 240	181 450	235 600			K	91
2	91-003-11	Növénylistában szereplő növényanyag beszerzése, gépjárműre rakása, helyszínre szállítása	1	db	0	80 000	0	80 000			K	91
3	91-003-1.1.2.2.1.2	Földlabdás fa (12/14 méret) telepítése normál talajban gépi gödöréssel (60x60x60 cm), földvisszatöltéssel, tányérozással	6	db	38 250	7 800	229 500	46 800			K	91
4	91-003-1.1.2.2.1.2	Fa karózása 3 db 250 cm hosszú körmart, csiszolt fenyő karóval, kötözéssel, karók felső rögzítése fa léccel (kalodázás)	6	db	9 425	2 520	56 550	15 120			K	91
5	91-001-1.1.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, középkötött talaion. talajosztály: III-IV.	3,95	100 m ²	0	76 038	0	300 350		910011179003	ÖN	91
6	91-003-1.2.1.1.2.3	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással	707	db	1 150	620	813 050	438 340			K	91
7	91-003-1.2.2.1.2.2	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással	68	db	3 500	702	0	0			K	91
8	91-003-1.5.2.2.1	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, lágyszárúak, virággyakba, élő növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn.	445	db	715	624	318 175	277 680			K	91
9	91-005-2.4.5	Faapriték, faforgács terítése kézi erővel esőkert felületén 10 cm vastagságban	85	m ²	1 550	1 950	131 750	165 750			K	91
10	91-005-2.4.5.1	Faapriték, faforgács terítése kézi erővel cserje és évelőágyak felületén 8 cm vastagságban	310	m ²	1 200	1 950	372 000	604 500			K	91
11	91-001-13.2.1	Komplett füvesítés fűmagvetéssel: - talajlazítás rotálással, - gyep- és növénymaradványok, kövek kézi eltávolítása, - finom tükrözés készítése, - fűmagvetés "Sport" fűmagkeverékkel átl. 4 dkg/m ² , - műtrágyázás granulátummal átl. 3 dkg/m ² , - hengerezés.	1200	m ²	105	864	126 000	1 036 800			K	91
12	91-001-13.2.2	Komplett füvesítés fűmagvetéssel: - talajlazítás rotálással, - gyep- és növénymaradványok, kövek kézi eltávolítása, - finom tükrözés készítése, - fűmagvetés vadvirágos fűmagkeverékkel átl. 4 dkg/m ² , - műtrágyázás granulátummal átl. 3 dkg/m ² , - hengerezés.	760	m ²	145	864	110 200	656 640	Esőkertben és az északi zöldfelületen		K	91
13	91-001-13.1.1	Füvesítés sík felületen talajelőkészítés nélkül, 4 dkg/m ² , "Sport" minőségű fűmagkeverékkel	900	m ²	70	72	63 000	64 800			K	91
		Munkanem összesen (HUF)					2 401 675	3 922 380				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	92-000-2.5.1.1.3	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok	3	db	0	10 240	0	30 720		920001214394	ÖN	92
2	92-002-1.2.1.1	Sportpályák és kiegészítőik, gördeszka elemek, korlátok kialakítása, műanyag, fém és fa kialakítású, 6 éves kortól, 21,01-50 m ² közötti felületigénnyel, 22-35 m ² alapterületig	1	db	2 871 492	362 040	0	0	OrangeRamp HQ Rámpaelem, cikkszám: Orsht 05, forgalmazó: Hovi-Tech Kft., vagy műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, helyszínre szállítása, összeszerelése, üzembehelyezése, minősítése	920022797306	ÖN	92
3	92-002-1.2.1.1	Sportpályák és kiegészítőik, gördeszka elemek, korlátok kialakítása, műanyag, fém és fa kialakítású, 6 éves kortól, 21,01-50 m ² közötti felületigénnyel, 22-35 m ² alapterületig	1	db	1 381 710	362 040	0	0	OrangeRamp HQ Box, cikkszám: Ormn03, forgalmazó: Hovi-Tech Kft., vagy műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, helyszínre szállítása, összeszerelése, üzembehelyezése, minősítése	920022797306	ÖN	92
4	92-002-1.2.1.1	Sportpályák és kiegészítőik, gördeszka elemek, korlátok kialakítása, műanyag, fém és fa kialakítású, 6 éves kortól, 21,01-50 m ² közötti felületigénnyel, 22-35 m ² alapterületig	1	db	189 126	362 040	0	0	OrangeRamp HQ Korlát, cikkszám: Orr122, forgalmazó: Hovi-Tech Kft., vagy műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, helyszínre szállítása, összeszerelése, üzembehelyezése, minősítése	920022797306	ÖN	92
5	92-003-10.1	Támlás pad beszerzése szállítással, telepítéssel, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP003, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	5	db	230 100	37 300	0	0			K	92
6	92-003-10.2	Támla nélküli pad beszerzése szállítással, telepítéssel, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP003.1, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	5	db	154 100	37 300	770 500	186 500			K	92
7	92-003-10.3	Piktor Hulladékgyűjtő beszerzése szállítással, telepítéssel, gyártó: Buglo, cikkszám: 6052 Interatletika, cikkszám: LP201 , Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	1	db	100 200	29 550	100 200	29 550			K	92
8	92-004-2.6	3 állásos kerékpártároló beszerzése, szállítással, telepítéssel, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP501 Bugló, cikkszám: 6064 , Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	1	db	161 000	21 200	161 000	21 200			K	92
9	92-003-1.2.5	Kerti fém építmények elhelyezése, szabadtéri berendezések, információs táblák, Buglo, cikkszám: 7600, forgalmazó: Royal-Kert Kft. tábla m.:580x50x2000 mm, vagy műszakilag egyenértékű termék	1	db	124 700	11 600	124 700	11 600			K	92
							Munkanem összesen (HUF)	1 156 400	279 570			

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	98-001-1	Organizációs költség (előkészítés, szervezés, egyeztetések, építésvezetés, adminisztrációs költség)	1	db	0	1 736 000	0	1 736 000			K	98
2	98-001-2	Pumpapálya projektmenedzsment költsége, hatósági díjak, közüzemi díjak, őrzés-elkerítés	1	db	0	2 520 000	0	2 520 000			K	98
3	98-001-3	Telephelyi rakodási, kiszállási költség	30	db	0	39 600	0	1 188 000			K	98
		Munkanem összesen (HUF)					0	5 444 000				