

**Exportált költségvetés adatai**

**Költségvetés neve:** Kisbér, Angolpark  
**Leírás:**  
**Költségvetés jellege:** Új  
**Tételek száma:** 32 db  
**Munkanemek száma:** 6 db  
**Fejezetek száma:** Nem fejezetes  
**Építmény tulajdonsága:** Egyéb építmény  
  
**Utolsó módosítás:** 2024-05-27 18:53:21

**Rezióradíj:** 6 700  
**Bruttó végösszeg:** 27 722 232 Ft

**Készítette:** kert@royalkert.hu

**Figyelem!**

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal

**Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró**

<http://www.etalon.terc.hu>

**Megrendelő:**

**Kisbér Város Önkormányzat**  
(2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.)

**Készítette:**

**Royal-Kert Kft.**  
8200 Veszprém, Sólya utca 8.

Veszprém, 2024.05.29.

**Tárgy:**

"Közösségi- és zöldinfrastruktúra fejlesztése Kisbéren  
TOP\_Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00068 azonosítószámú projekthez  
táj- és kertépítészeti munkarész

Angolpark (hrsz. 1034/4)

<b>Költségvetés főösszesítő</b>			
<b>Megnevezés</b>		<b>Anyagköltség</b>	<b>Díjköltség</b>
1 Építmény közvetlen költségei		<b>13 719 095</b>	<b>8 109 434</b>
2.1 ÁFA vetítési alap		21 828 529	
2.2 ÁFA	27,00%	5 893 703	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>27 722 232</b>	

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Anyagköltség</b>	<b>Díjköltség</b>
12	Felvonulási létesítmények	33 750	0
19	Költségtérítések	40 000	351 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	172 160
91	Kert- és parképítési munkák	2 686 645	2 687 474
92	Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	10 958 700	3 847 600
98	Egyéb járulékos munkák	0	1 051 200
	<b>Összesen (HUF)</b>	<b>13 719 095</b>	<b>8 109 434</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	12-011-1.1-0025031	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC kézmosós, bérleti díj/hó	1	db	33 750	0	33 750	0		120115062316	ÖN	12
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>33 750</b>	<b>0</b>				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	19-010-1	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, kitűzési terv alapján a kitűzési pontok műszeres kitűzése GPS koordináták alapján. Egy kiszállással.	1	nap	40 000	351 000	40 000	351 000			K	19
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					40 000	351 000				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	21-001-5	Tuskó kimarása tuskómaró géppel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban	7	m <sup>3</sup>	0	21 050	0	147 350		210010013641	ÖN	21
2	21-011-11.1	Reklámtábla bontása és lerakóba elszállítása	1	db	0	15 410	0	15 410			K	21
3	21-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m <sup>2</sup> -ig, 2,0 m mélységig	4	m <sup>3</sup>	0	2 350	0	9 400	Burkolat tükkör kiemelése gépi erővel, sík terepen - 10 cm mélységig (kitermelt talaj helyben terítése)	210030014923	ÖN	21
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					0	172 160				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	91-001-1.1.2.1.1	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, laza talajon, talajosztály: I-II.	4,06	100 m <sup>2</sup>	0	74 500	0	302 470		910011178991	ÖN	91
2	91-004-2.3	Lépésálló acél fűszegély (2 mm látszó élű, 1 mm anyagvastagságú, 200 cm hosszúságú, 17.5 cm magasságú) lerakása talajba, süllyesztett szegélyként, fém leszúrótűskékkel	79	m	6 080	1 736	480 320	137 144			K	91
3	91-001-13.1.1	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítés nélkül, 4 dkg/m <sup>2</sup> , "Sport" minőségű fűmagkeverékkel	7578	m <sup>2</sup>	70	72	530 460	545 616			K	91
4	91-003-1.1.2.2.1.2	Földlabdás fa (12/14 méret) telepítése normál talajban gépi gödöréssel (60x60x60 cm), földvisszatöltéssel, tápanyózással	3	db	38 250	7 800	114 750	23 400			K	91
5	91-003-1.1.2.2.1.2	Fa karózása 3 db 250 cm hosszú körmart, csiszolt fenyő karóval, kötözéssel, karók felső rögzítése fa léccel (kalodázás)	3	db	9 425	2 520	28 275	7 560			K	91
6	91-003-1.2.1.1.2.3	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágvázással	84	db	1 150	620	96 600	52 080			K	91
7	91-003-1.2.2.1.2.2	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágvázással	56	db	3 500	702	196 000	39 312			K	91
8	91-003-1.5.2.2.1	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokással, lágyszárúak, virággyakba, évelő növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn.	433	db	880	624	381 040	270 192			K	91
9	91-003-11	Növénylistában szereplő növényanyag beszerzése, gépjárműre rakása, helyszínré szállítása	1	db	0	50 000	0	50 000			K	91
10	91-005-2.4.5.1	Faapríték, faforgács terítése kézi erővel cserje és évelőgyak felületén 8 cm vastagságban	406	m <sup>2</sup>	1 200	1 950	487 200	791 700			K	91
11	91-005-2.4.5	Faapríték, faforgács terítése kézi erővel ösvények felületén 10 cm vastagságban	240	m <sup>2</sup>	1 550	1 950	372 000	468 000			K	91
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>2 686 645</b>	<b>2 687 474</b>				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	92-001-11.19.3.1	Egyensúlyozó oszlopokkal játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8109, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	1	db	574 500	0	574 500	0			K	92
2	92-001-11.19.3.2	Egyensúlyozó gerendapálya játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8110, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	1	db	369 900	0	369 900	0			K	92
3	92-001-11.19.3.3	Egyensúlyozó fa játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8112, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	1	db	428 400	0	428 400	0			K	92
4	92-001-11.19.3.4	Lépegető korongok fa játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8115, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	1	db	194 800	0	194 800	0			K	92
5	92-001-11.19.3.5	Forgó egyensúlyozó játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8149, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	1	db	395 200	0	395 200	0			K	92
6	92-001-11.19.3.6	Függőágy játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8139, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	4	db	759 400	0	3 037 600	0			K	92
7	92-001-11.19.3.7	Információs tábla eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 7600, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	1	db	124 700	0	124 700	0			K	92
8	92-001-11.19.4.1	ARIES - támlás pad eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Interatletika, cikkszám: Lp003, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	3	db	230 100	0	690 300	0			K	92
9	92-001-11.19.4.2	ARIES -támla nélküli pad eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Interatletika, cikkszám: Lp003.1, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	3	db	154 100	0	462 300	0			K	92
10	92-001-11.19.4.3	ARCUS körpad eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Interatletika, cikkszám: Lp123, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	4	db	826 500	0	3 306 000	0			K	92
11	92-001-11.19.4.4	PICTOR hulladékgyűjtő eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP201, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	3	db	286 500	0	859 500	0			K	92
12	92-001-11.19.3	Előregyártott eszközök szállítása és telepítése	1	db	0	3 678 400	0	3 678 400			K	92
13	92-001-11.19.3	Játszótéri eszköz felülvizsgálati díja (78/2003 GKM rendelet)	9	db	0	18 800	0	169 200			K	92
14	92-001-11.19.4.5	Kerékpártároló beszerzése, szállítással, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 6064, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	5	db	103 100	0	515 500	0			K	92
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>10 958 700</b>	<b>3 847 600</b>				



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	98-001-1	Organizációs költség (előkészítés, szervezés, egyeztetések, építésvezetés, adminisztrációs költség,ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén)	1	db	0	655 200	0	655 200			K	98
2	98-001-3	Telephelyi rakodási, kiszállási költség	10	db	0	39 600	0	396 000			K	98
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					0	1 051 200				