

Exportált költségvetés adatai

Költségvetés neve:	Kisbér, Gamma-park
Leírás:	
Költségvetés jellege:	Új
Tételek száma:	46 db
Munkanemek száma:	10 db
Fejezetek száma:	1 db
Építmény tulajdonsága:	Sport és üdülési célú építmény
Utolsó módosítás:	2024-05-27 19:08:13

Rezióradíj:	7 200
Bruttó végösszeg:	97 758 486 Ft

Készítette: kert@royalkert.hu

Figyelem!

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró

<http://www.etalon.terc.hu>

Megrendelő:

Kisbér Város Önkormányzat
(2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.)

Készítette:

Royal-Kert Kft.
8200 Veszprém, Sólya utca 8.

Veszprém, 2024.07.15.

Tárgy:

"Közösségi- és zöldinfrastruktúra fejlesztése Kisbéren
TOP_Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00068 azonosítószámú projekthez
táj- és kertépítészeti munkarész

Gamma park (hrs. 855)

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		12 863 148	12 759 414
2.1 ÁFA vetítési alap		25 622 562	
2.2 ÁFA	27,00%	6 918 092	
3 A munka ára (HUF)		32 540 654	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények	142 000	0
19	Költségtérítések	40 000	348 750
21	Irtás, föld- és sziklamunka	32 800	353 148
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	2 561 225	1 497 240
32	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0	8 640
62	Kőburkolat készítése	926 970	1 225 720
91	Kert- és parképítési munkák	2 582 125	3 090 276
92	Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	6 578 028	1 480 040
98	Egyéb járulékos munkák	0	4 755 600
	Összesen (HUF)	12 863 148	12 759 414

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	12-011-1.1-0025031	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC kézmosós, bérleti díj/hó	2	db	71 000	0	142 000	0		120115062316	ÖN	12
		Munkanem összesen (HUF)					142 000	0				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	19-010-1	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, kitűzési terv alapján a kitűzési pontok műszeres kitűzése	1	nap	40 000	348 750	40 000	348 750			K	19
		Munkanem összesen (HUF)					40 000	348 750				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	21-001-6.2	Meglévő cserjék és korábbi fák visszavágott csonkjainak kivágása, tuskó kiemelése nélkül, tuskómarással	12	db	0	20 854	0	250 248			K	21
2	21-100-2	Felesleges föld-gépjárműre rakása, elszállítása, lerakása lerakón (lerakóhelyi díjjal)	219	m ³	-0	-4 240	-0	-0			K	21
3	21-007-1.2.2	Durva tereprendezés géppel, vízszintes tükrök kialakítása pumpapálya területén, bevágásból keletkező föld deponálása, szükséges mennyiségben történő felhasználásig	310	m ³	-0	-3 100	-0	-0			K	21
4	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	1	db	32 800	8 000	32 800	8 000		210110016745	ÖN	21
5	21-004-5.1	Gördeszkás-zóna beton burkolat tükrök kiemelése gépi erővel, sík terepen - 15 cm mélységig (kitermelt talaj elszállítása nélkül), kb. a burkolat felén (a többi rész a tükrök magasságában van)	26	m ³	0	2 350	0	61 100			K	21
6	21-001-1	Pumpapálya létesítéséhez jól tömöríthető, alacsony szervesanyagtartalmú töltőföld beszerzése, helyszínre szállítása, terítése kiviteli tervdokumentációnak megfelelően, tömörítése, durva terepszint kialakítása	438	m ³	-5 700	-8 700	-0	-0			K	21
7	21-003-7.1.3.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV- oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m² között, 5,5- m mélységig	38	m ³	-0	-17 900	-0	-0	Esőkert kialakításához	210030014964	ÖN	21
8	21-011-2.1.2	Termett, kikerülő humuszos talaj (16 m³) és komposzt (16 m³) helyszínre szállítása és keverése helyszínen, majd esőkertbe hordása és terítése átl. 35 cm vtg. ban géppel, kiegészítő kézi erővel	32	m ³	-1 800	-15 500	-0	-0			K	21
9	21-001-2.2.1	Egyes fák kitermelése tuskókiasás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 10-20 cm között	1	db	0	33 800	0	33 800		210010013481	ÖN	21
		Munkanem összesen (HUF)					32 800	353 148				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	31-021-6.1.2.2	Gördeszkás-zóna burkolatához C35/45 minőségű beton készítése helyben, 6-os beton hálóval történő megerősítéssel, terítése gördeszkával használt felületeken	265	m2	7 965	4 680	2 110 725	1 240 200			K	31
2	31-051-1.1	Gördeszkás-zóna gyalogos járdájához C35/45 minőségű beton készítése helyben, terítése gyalogos felületeken	85	m ²	5 300	3 024	450 500	257 040			K	31
		Munkanem összesen (HUF)					2 561 225	1 497 240				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	32-000-7.1	Egyéb előregyártott beton vagy vasbeton, könnyűbeton kisélemek bontása 0,125 t/db tömegig	6	db	0	1 440	0	8 640		320000070132	ÖN	32
		Munkanem összesen (HUF)					0	8 640				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	62-002-21.3	Gördeszkás-zóna burkolatához beton kerti szegély (100x30x5 cm) lerakása beton sávalapba árokásással, beton helyszíni keverésével	128	m	2 115	5 365	270 720	686 720	Parkoló burkolata körül		K	62
2	62-003-6-0130212	Gördeszkás-zóna beton burkolatához fagyálló, teherhordó alap készítése, rétegtrend: >15 cm vtg. 11-22 mm-es zúzalékalap kialakítása tömörítve KÓKA, Iszkaszentgyörgy	350	m ²	1 875	1 540	656 250	539 000			K	62
		Munkanem összesen (HUF)					926 970	1 225 720				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	91-004-2	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, újrahaznosított ágyásszegélyek lerakása süllyesztett szegélyként kézi erővel (4,5 cm magas)	190	m	955	1 240	181 450	235 600			K	91
2	91-003-11	Növénylistában szereplő növényanyag beszerzése, gépjárműre rakása, helyszínre szállítása	1	db	0	80 000	0	80 000			K	91
3	91-003-1.1.2.2.1.2	Földlabdás fa (12/14 méret) telepítése normál talajban gépi gödörásással (60x60x60 cm), földvisszatöltéssel, tányérozással	6	db	38 250	7 800	229 500	46 800			K	91
4	91-003-1.1.2.2.1.2	Fa karózása 3 db 250 cm hosszú körmart, csiszolt fényő karóval, kötözéssel, karók felső rögzítése fa léccel (kalodázás)	6	db	9 425	2 520	56 550	15 120			K	91
5	91-001-1.1.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, középkötött talajon. talaiosztály: III-IV.	3,95	100 m ²	0	76 038	0	300 350		910011179003	ÖN	91
6	91-003-1.2.1.1.2.3	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással	707	db	1 150	620	813 050	438 340			K	91
7	91-003-1.2.2.1.2.2	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással	68	db	3 500	702	238 000	47 736			K	91
8	91-003-1.5.2.2.1	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, lágyszárúak, virággyakba, élő növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn.	445	db	715	624	318 175	277 680			K	91
9	91-005-2.4.5	Faapriték, faforgács terítése kézi erővel esőkert felületén 10 cm vastagságban	85	m ²	1 550	1 950	131 750	165 750			K	91
10	91-005-2.4.5.1	Faapriték, faforgács terítése kézi erővel cserje és évelőgyak felületén 8 cm vastagságban	310	m ²	1 200	1 950	372 000	604 500			K	91
11	91-001-13.2.1	Komplett füvesítés fűmagvetéssel: - talajlazítás rotálással, - gyep- és növénymaradványok, kövek kézi eltávolítása, - finom tükrök készítése, - fűmagvetés "Sport" fűmagkeverékkel átl. 4 dkg/m ² , - műtrágyázás granulátummal átl. 3 dkg/m ² , - hengerezés.	540	m ²	105	864	56 700	466 560			K	91
12	91-001-13.2.2	Komplett füvesítés fűmagvetéssel: - talajlazítás rotálással, - gyep- és növénymaradványok, kövek kézi eltávolítása, - finom tükrök készítése, - fűmagvetés vadvirágos fűmagkeverékkel átl. 4 dkg/m ² , - műtrágyázás granulátummal átl. 3 dkg/m ² , - hengerezés.	310	m ²	145	864	44 950	267 840			K	91
13	91-001-13.1.1	Füvesítés sík felületen talajelőkészítés nélkül, 4 dkg/m ² , "Sport" minőségű fűmagkeverékkel	2000	m ²	70	72	140 000	144 000			K	91
		Munkanem összesen (HUF)					2 582 125	3 090 276				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	92-000-2.5.1.1.3	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok	3	db	0	10 240	0	30 720		920001214394	ÖN	92
2	92-002-1.2.1.1	Sportpályák és kiegészítőik, gördeszka elemek, korlátok kialakítása, műanyag, fém és fa kialakítású, 6 éves kortól, 21,01-50 m ² közötti felületigénnyel, 22-35 m ² alapterületig	1	db	2 871 492	362 040	2 871 492	362 040	OrangeRamp HQ Rámpaelem, cikkszám: Orsht 05, forgalmazó: Hovi-Tech Kft., vagy műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, helyszínrre szállítása, összeszerelése, üzembehelyezése, minősítése	920022797306	ÖN	92
3	92-002-1.2.1.1	Sportpályák és kiegészítőik, gördeszka elemek, korlátok kialakítása, műanyag, fém és fa kialakítású, 6 éves kortól, 21,01-50 m ² közötti felületigénnyel, 22-35 m ² alapterületig	1	db	1 381 710	362 040	1 381 710	362 040	OrangeRamp HQ Box, cikkszám: Ormn03, forgalmazó: Hovi-Tech Kft., vagy műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, helyszínrre szállítása, összeszerelése, üzembehelyezése, minősítése	920022797306	ÖN	92
4	92-002-1.2.1.1	Sportpályák és kiegészítőik, gördeszka elemek, korlátok kialakítása, műanyag, fém és fa kialakítású, 6 éves kortól, 21,01-50 m ² közötti felületigénnyel, 22-35 m ² alapterületig	1	db	189 126	362 040	189 126	362 040	OrangeRamp HQ Korlát, cikkszám: Orrl22, forgalmazó: Hovi-Tech Kft., vagy műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése, helyszínrre szállítása, összeszerelése, üzembehelyezése, minősítése	920022797306	ÖN	92
5	92-003-10.1	Támlás pad beszerzése szállítással, telepítéssel, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP003, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	2	db	230 100	37 300	460 200	74 600			K	92
6	92-003-10.2	Támla nélküli pad beszerzése szállítással, telepítéssel, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP003.1, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	3	db	154 100	37 300	462 300	111 900			K	92
7	92-003-10.3	Piktör hulladékgyűjtő beszerzése szállítással, telepítése, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP201, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	2	db	286 500	29 550	573 000	59 100			K	92
8	92-004-2.6	Kerékpártároló beszerzése, szállítással, telepítéssel, gyártó: Bugló, cikkszám: 6064, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű	5	db	103 100	21 200	515 500	106 000			K	92
9	92-003-1.2.5	Kerti fém építmények elhelyezése, szabadtéri berendezések, információs táblák, Bugló, cikkszám: 7600, forgalmazó: Royal-Kert Kft. tábla m.:580x50x2000 mm, vagy műszakilag egyenértékű termék	1	db	124 700	11 600	124 700	11 600			K	92
		Munkanem összesen (HUF)					6 578 028	1 480 040				

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	98-001-1	Organizációs költség (előkészítés, szervezés, egyeztetések, építésvezetés, adminisztrációs költség)	1	db	0	2 736 000	0	2 736 000			K	98
2	98-001-2	Pumpapálya projektmenedzsment költsége,- hatósági díjak, közüzemi díjak, őrzés-elkerítés	1	db	-0	-2 520 000	-0	-0			K	98
3	98-001-3	Telephelyi rakodási, kiszállási költség	51	db	0	39 600	0	2 019 600			K	98
		Munkanem összesen (HUF)					0	4 755 600				