



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Kisbér, Angolpark, termódosítás

Leírás:

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 32 db

Munkanemek száma: 6

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Egyéb építmény

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei
2.1	ÁFA vetítési alap
2.2	ÁFA%
3	A munka ára (HUF)

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények
19	Költségtérítések
21	Irtás, föld- és sziklamunka
91	Kert- és parképítési munkák
92	Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények
98	Egyéb járulékos munkák
Összesen (HUF)	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-011-1.1-0025031 (ÖN) Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC kézmosós, bérleti díj/hó				
	1 db
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K19-010-1				
	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, kitzzési terv alapján a kitzzési pontok műszeres kitzzése GPS koordináták alapján. Egy kiszállással.				
	1 nap
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-001-5 (ÖN)	Tuskó kimarása tuskómaró géppel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban				
	7 m ³	
2	K21-011-11.1	Reklámtábla bontása és lerakóba elszállítása				
	1 db	
3	21-003-7.1.1.1 (ÖN)	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig				
	<i>Megjegyzés: Burkolat tükör kiemelése gépi erővel, sík terepen - 10 cm mélységig (kitermelt talaj helyben terítése)</i>					
	4 m ³	
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	91-001-1.1.2.1.1 (ÖN)	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, laza talajon, talajosztály: I-II.				
	4,06	100 m ²
2	K91-004-2.3	Lépésálló acél fűszegély (2 mm látszó élű, 1 mm anyagvastagságú, 200 cm hosszúságú, 17.5 cm magasságú) lerakása talajba, süllyesztett szegélyként, fém leszűrőtűskékkel				
	79	m
3	K91-001-13.1.1	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítés nélkül, 4 dkg/m ² , "Sport" minőségű fűmagkeveréssel				
	7578	m ²
4	K91-003-1.1.2.2.1.2	Földlabdás fa (12/14 méret) telepítése normál talajban gépi gödörösással (60x60x60 cm), földvisszatöltéssel, tányérozással				
	3	db
5	K91-003-1.1.2.2.1.2	Fa karózása 3 db 250 cm hosszú körmart, csiszolt fenyő karóval, kötözéssel, karók felső rögzítése fa léccel (kalodázás)				
	3	db
6	K91-003-1.2.1.1.2.3	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással				
	84	db
7	K91-003-1.2.2.1.2.2	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással				
	56	db
8	K91-003-1.5.2.2.1	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, lágyszárúak, virágagyakba, évelő növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn.				
	433	db
9	K91-003-11	Növénylistában szereplő növényanyag beszerzése, gépjárműre rakása, helyszínrre szállítása				
	1	db
10	K91-005-2.4.5.1	Faapríték, faforgács terítése kézi erővel cserje és évelőagyak felületén 8 cm vastagságban				
	406	m ²
11	K91-005-2.4.5	Faapríték, faforgács terítése kézi erővel ösvények felületén 10 cm vastagságban				
	240	m ²
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K92-001-11.19.3.1	Egyensúlyozó oszlopokkal játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8109, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	1 db
2	K92-001-11.19.3.2	Egyensúlyozó gerendapálya játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8110, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	1 db
3	K92-001-11.19.3.3	Egyensúlyozó fa játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8112, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	1 db
4	K92-001-11.19.3.4	Lépegető korongok fa játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8115, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	1 db
5	K92-001-11.19.3.5	Forgó egyensúlyozó játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8149, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	1 db
6	K92-001-11.19.3.6	Függőágy játszótéri eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 8139, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	4 db
7	K92-001-11.19.3.7	Információs tábla eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 7600, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	1 db
8	K92-001-11.19.4.1	ARIES - támlás pad eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Interatletika, cikkszám: Lp003, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	3 db
9	K92-001-11.19.4.2	ARIES -támla nélküli pad eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Interatletika, cikkszám: Lp003.1, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	3 db
10	K92-001-11.19.4.3	ARCUS körpad eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Interatletika, cikkszám: Lp123, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	4 db
11	K92-001-11.19.4.4	PICTOR hulladékgyűjtő eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP201, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	3 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	K92-001-11.19.4.4 Kerékpártartó eszköz beszerzése, telepítés nélkül, gyártó: Bugló, cikkszám: 6064, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	5 db
13	K92-001-11.19.3 Előregyártott eszközök szállítása és telepítése				
	1 db
14	K92-001-11.19.3 Játszóterei eszköz felülvizsgálati díja (78/2003 GKM rendelet)				
	9 db
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K98-001-1	Organizációs költség (előkészítés, szervezés, egyeztetések, építésvezetés, adminisztrációs költség,ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén)				
	1 db	
2	K98-001-3	Telephelyi rakodási, kiszállási költség				
	10 db	
Munkanem összesen (HUF)				