



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Kisbér. Futókör tervmódosítás

Leírás: hrsz 216/1

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 15 db

Munkanemek száma: 8

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Egyéb építmény

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei
2.1	ÁFA vetítési alap
2.2	ÁFA
3	A munka ára (HUF)

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények
19	Költségtérítések
21	Irtás, föld- és sziklamunka
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése
62	Kőburkolat készítése
91	Kert- és parképítési munkák
92	Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények
98	Egyéb járulékos munkák
Összesen (HUF)	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-011-1.1-0025031 (ÖN) Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC kézmosós, bérleti díj/hó				
	1 db
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K19-010-1				
	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, kitzzési terv alapján a kitzzési pontok műszeres kitzzése GPS koordináták alapján. Egy kiszállással.				
	1 nap
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K21-007-1.1.1.1.1 Termőföld beszerzése (becsült érték,25%-os tömörődéssel számolva, szállítással), leszállított föld mozgatása gépi erővel 50 m-ig és terítése, sík terepen (finom tereprendezés nélkül).				
	47 m ³
2	K21-007-1.1.2 Finom tereprendezés géppel, végleges terepformák kialakítása, sík terepen (530 m2, átlag 10 cm mélységben) - a futókör területén és közvetlen környezetében, illetve a gyalogos járda területén				
	53 m ³
3	K21-004-5.1.1.1 Tükrökészítés gépi erővel, lejtős terepen - 26 cm mélységig (kitermelt talaj elterítése helyben) Megj.: gyalogos bekötőút kialakításához.				
	4 m ³
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K61-004-5.1.1.1	<p>Ágyazat kialakítása öntött gumiburkolat alá a következő rétegrendben (25 cm mély burkolati tükör kiemeelésével gépi erővel, sík terepen, lerakóhelyre szállítással): - 2 cm vtg. 0/7-es zúzalék kiegyenlítőréteg - 8 cm vtg. 0/20-as zúzalékalap tömörítve - 10 cm vtg. 20/50-es zúzalékalap tömörítve</p>				
	515	m2
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K62-003-6-0130212	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, rétegrend: > 17 cm vastag 11-22 mm-es zúzalékalap kialakítása tömörítve > 3 cm vastag 2-5 mm-es zúzalék ágyazati réteg kialakítása tömörítve. KŐKA, Iszkaszentgyörgy				
		15 m ²
2	62-003-8.1-0619511 (ÖN)	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 11,8x24x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel, Barabás Gerecse térkő 20x10x6 cm, szürke				
		15 m ²
3	62-002-21.3-0619811 (ÖN)	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke <i>Megjegyzés: Beton kerti szegély (100x20x5 cm) lerakása beton sávalapba árokással, beton helyszíni keverésével (szállítás az árban), gyalogos járda mellé</i>				
		19 m
4	62-002-21.3-0619811 (ÖN)	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke <i>Megjegyzés: Beton kerti szegély (100x20x5 cm) lerakása beton sávalapba árokással, beton helyszíni keverésével (szállítás az árban), öntött gumiburkolathoz</i>				
		842 m
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen			
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	91-003-3.2.1.1.2 (ÖN)	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással					
		<i>Megjegyzés: Fűmagvetés bolygatott területeken „Sport” fűmagkeverékkel (átl. 4 dk/m²), hengerezés, egyszeri beöntözés helyi vízhálózatról (becsült érték, kivitelezés során pontosítandó)</i>					
	80	10 m ²
Munkanem összesen (HUF)					

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	92-021-2.4.2.2 (ÖN)	Sportpálya burkolat kialakítása vagy felújítása, vízáteresztő öntött gumiburkolat (gépi terítéssel), előre elkészített tömörített zúzalék, homokos kavics vagy meglévő szilárd aljzatra, aszfaltra, két rétegben				
		<i>Megjegyzés: Öntött gumiburkolat készítése részletrajzok szerinti rétegrendben és kivitelezésben</i>				
	515 m ²	
2	K92-003-1.2.5	Kerti fém építmények elhelyezése, szabadtéri berendezések, információs táblák, Buglo, cikkszám: 7600, forgalmazó: Royal-Kert Kft. tábla m.:580x50x2000 mm, vagy műszakilag egyenértékű termék				
	1 db	
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K98-001-1				
	Organizációs költség (előkészítés, szervezés, egyeztetések, építésvezetés, adminisztrációs költség)				
	1 db
2	K98-001-3				
	Telephelyi rakodási, kiszállási költség				
	7 db
Munkanem összesen (HUF)			