



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Kisbér, Gamma-park, tervmódosítás

Leírás:

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 37 db

Munkanemek száma: 8

Fejezetek száma: 1

Építmény tulajdonsága: Sport és üdülési célú építmény

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei
2.1	ÁFA vetítési alap
2.2	ÁFA
3	A munka ára (HUF)

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Fejezet megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Első fejezet
Összes fejezet (HUF)	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Első fejezet			
12	Felvonulási létesítmények
19	Költségtérítések
21	Irtás, föld- és sziklamunka
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák
62	Kőburkolat készítése
91	Kert- és parképítési munkák
92	Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények
98	Egyéb járulékos munkák
Fejezet munkanemei összesen	
Összes fejezet (HUF)	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-011-1.1-0025031 (ÖN) Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC kézmosós, bérleti díj/hó				
	2 db
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K19-010-1				
	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, kitzzési terv alapján a kitzzési pontok műszeres kitzzése				
	1 nap
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K21-001-6.2	Meglévő cserjék és korábbi fák sarjainak kivágása, tuskó kiemelése nélkül, tuskómarással				
	12 db
2	K21-100-2	Felesleges föld gépjárműre rakása, elszállítása, lerakása lerakón (lerakóhelyi díjjal)				
	210 m3
3	21-011-11.1 (ÖN)	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe				
	1 db
4	K21-004-5.1	Burkolat tükör kiemelése - gördeszkapálya területén- gépi erővel, sík terepen - 30 cm mélységig (kitermelt talaj elszállítása nélkül) - 390 m ²				
	117 m3
5	21-001-2.2.1 (ÖN)	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 10-20 cm között				
	1 db
6	K21-004-5.1	Burkolat tükör kiemelése - térkőburkolat területén- gépi erővel, sík terepen - 25 cm mélységig (kitermelt talaj elszállítása nélkül) - 130 m ²				
	33 m3
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K31-021-6.1.2.2 Gördeszkás-zóna burkolatához C35/45 minőségű beton készítése helyben, 6-os beton hálóval történő megerősítéssel, terítése gördeszkával használt felületeken				
	390 m2
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K62-002-21.3	Beton kerti szegély (100x20x5 cm) lerakása gördeszkapálya területén beton sávalapba árokásával, beton helyszíni keverésével				
	82 m	
2	K62-003-6-0130212	Gördeszkás-zóna beton burkolatához fagyálló, teherhordó alap készítése, rétegrend: >15 cm vtg. 11-22 mm-es zúzalékalap kialakítása tömörítve KŐKA, Iszkaszentgyörgy				
	390 m ²	
3	K62-003-6-0130212	Térkő burkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, rétegrend: >15 cm vtg. 11-22 mm-es zúzalékalap kialakítása tömörítve KŐKA, Iszkaszentgyörgy				
	130 m ²	
4	62-003-8.1-0613900 (ÖN)	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékgyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 11,8x24x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel, LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362 <i>Megjegyzés: Megj.: a burkolatra kerülő padok számára a térkő lerakása előtt ki kell építeni a 25x25x25 cm-es betontuskókat, felső szintjét - 6 cm-en kialakítva</i>				
	130 m ²	
5	62-001-1.1 (ÖN)	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával				
	6 m	
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K91-004-2	Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, újrahasznosított ágyásszegélyek lerakása süllyesztett szegélyként kézi erővel (4,5 cm magas)				
	294 m	
2	K91-003-11	Növénylistában szereplő növényanyag beszerzése, gépjárműre rakása, helyszínre szállítása				
	1 db	
3	K91-003-1.1.2.2.1.2	Földlabdás fa (12/14 méret) telepítése normál talajban gépi gödörösással (100x100x100 cm), földvisszatöltéssel, tányérozással				
	12 db	
4	K91-003-1.1.2.2.1.2	Fa karózása 3 db 250 cm hosszú körmart, csiszolt fenyő karóval, kötözéssel, karók felső rögzítése fa léccel (kalodázás)				
	12 db	
5	91-001-1.1.2.1.2 (ÖN)	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése, trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.				
	3,32 100 m ²	
6	K91-003-1.2.1.1.2.3	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással				
	448 db	
7	K91-003-1.2.2.1.2.2	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással				
	58 db	
8	K91-003-1.5.2.2.1	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, lágyszárúak, virágágyakba, évelő növényekkel, sík felületen és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn.				
	736 db	
9	K91-005-2.4.5.1	Faapríték, faforgács terítése kézi erővel cserje és évelőágyak felületén 8 cm vastagságban				
	332 m ²	
10	K91-001-13.2.1	Komplett füvesítés fűmagvetéssel: - talajlazítás rotálással, - gye- és növénymaradványok, kövek kézi eltávolítása, - finom tükör készítése, - fűmagvetés "Sport" fűmagkeverékkel átl. 4 dkg/m ² , - műtrágyázás granulátummal átl. 3 dkg/m ² , - hengerezés.				
	1000 m ²	
11	K91-001-13.1.1	Füvesítés sík felületen talajelőkészítés nélkül, 4 dkg/m ² , "Sport" minőségű fűmagkeverékkel				
	1320 m ²	
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	92-000-2.5.1.1.3 (ÖN)	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok <i>Megjegyzés: Padok bontása</i>				
	3 db	
2	K92-003-10.1	Támlás pad beszerzése szállítással, telepítéssel, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP003, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	4 db	
3	K92-003-10.2	Támla nélküli pad beszerzése szállítással, telepítéssel, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP003.1, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	3 db	
4	K92-003-10.3	Piktor hulladékgyűjtő beszerzése szállítással, telepítése, gyártó: Interatletika, cikkszám: LP201, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	2 db	
5	K92-004-2.6	Kerékpártároló beszerzése, szállítással, telepítéssel, gyártó: Bugló, cikkszám: 6064, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	5 db	
6	K92-003-1.2.5	Kerti fém építmények elhelyezése, szabadtéri berendezések, információs táblák, Buglo, cikkszám: 7600, forgalmazó: Royal-Kert Kft. tábla m.:580x50x2000 mm, vagy műszakilag egyenértékű termék				
	1 db	
7	K92-002-101.2-0115000	SWO beszerzése, gyártó: Bugló, cikkszám: 7615, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű - telepítési díj nélkül				
	1 db	
8	K92-001-1.1.1-0311200	Esésvédő burkolat kialakítása, öntött gumiburkolat fektetése, StreetWorkOut eszköz alá, kavicsgyazatra vagy zúzalékra, Placcs kültéri eséscsillapító gumilap, 60 mm, vörös, minden földmunkával, szegélyezéssel, ágyazat kialakítással, színezéssel <i>Megjegyzés: A vastagság feleljen meg az eszköz esésmagasságának.</i>				
	72 m ²	
9	K92-002-1.3.1-0125700	Sportpályák és kiegészítőik, műanyag, fém és fa kialakítású komplett gördeszkapályák kialakítása, 6 éves kortól, 100 m ² feletti felületigénnyel, 101-450 m ² között, OrangeRamp HQ görpálya összeállítás, 8-99 éves korig (telepítés nélkül) <i>Megjegyzés: OrangeRamp HQ Rámpaelem beszerzése, Cikkszámok: orp123, orhaztpy, orb123, Manual doboz, Slappy forgalmazó: Hovi-Tech Kft</i>				
	1 db	
10	K92-003-10.9	Tinédzser pad beszerzése, gyártó: Bugló, cikkszám: 6031, Forgalmazó: Royal-Kert Kft., vagy ezzel műszakilag egyenértékű				
	5 db	
Munkanem összesen (HUF)				

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K98-001-1				
	Organizációs költség (előkészítés, szervezés, egyeztetések, építésvezetés, adminisztrációs költség)				
	1 db
2	K98-001-3				
	Telephelyi rakodási, kiszállási költség				
	45 db
Munkanem összesen (HUF)			