

**Árajánlat****Kisbér-Hánta, Óvoda**

Ssz.	Tételszám	egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	anyag, munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	Vakolat leverése, injektált részeken sitt konténerbe deponálásával és elszállításával. <i>143,0 m2</i>	a: d: 3 997,- / m2	0,-	571 571,-
2	Utólagos injektált falszigetelés készítése Mapestop szilikon mikroemulziós anyag felhasználásával. <i>46,3 fkm2</i>	a: 25 297,- / fkm2 d: 17 911,- / fkm2	1 170 239,-	828 563,-
3	Utólagos szulfát álló falszigetelés készítése Mapei Plastimul 88 anyaggal, injektált részeken gépi szórással. <i>143,0 m2</i>	a: 5 788,- / m2 d: 5 500,- / m2	827 684,-	786 500,-
4	Furatok kitöltése cementszuszpenzióval. <i>46,3 fkm2</i>	a: 1 425,- / fkm2 d: 1 200,- / fkm2	65 921,-	55 512,-
5	Felület alapozása Kiesol anyaggal. <i>143,0 m2</i>	a: 1 485,- / m2 d: 1 275,- / m2	212 355,-	182 325,-
		<b>Össz.:</b>	<b>2 276 199,-</b>	<b>2 424 471,-</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 700 670,-</b>	

**ÁRAINK AZ ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK**

**Az elvégzett munkálatokra 5 év garanciát vállalunk!**

**A munkavégzés során előre nem látható okokból bekövetkezett mechanikai károkozásért nem vállalunk felelősséget (falazat másik oldalán lévő burkolat sérülése, cső, vezeték sérülés).**