

Árajánlat**Kisbér-Hánta, Óvoda falvágás**

Ssz.	Tételszám	egységre jutó	A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	anyag, munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	Vakolat leverése, injektált részeken sitt konténerbe deponálásával és elszállításával. 143,0 m2	a: d: 3 997,- / m2	0,-	571 571,-
2	Utólagos talajnedvesseg elleni vízszintes falszigetelés készítése szárazvágással, falazat szakaszos átfűrészelésével. A falszerkezet nagyteherbírású nagyteherbírású ékekkel való kiékelésével. HDPE lemez elhelyezésével és a vágott rés nemzsugorodó cementhabarcs rés injektálásával. 46,3 fkm2	a: 26 489,- / fkm2 d: 19 500,- / fkm2	1 225 381,-	902 070,-
3	Utólagos szulfát álló falszigetelés készítése Mapei Plastimul 88 anyaggal, injektált részeken gépi szórással. 143,0 m2	a: 5 788,- / m2 d: 5 500,- / m2	827 684,-	786 500,-
4	Felület alapozása Kiesol anyaggal. 143,0 m2	a: 1 485,- / m2 d: 1 275,- / m2	212 355,-	182 325,-
Össz.:			2 265 420,-	2 442 466,-
Mindösszesen:			4 707 886,-	

ÁRAINK AZ ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK

Az elvégzett munkálatokra 5 év garanciát vállalunk!

A munkavégzés során előre nem látható okokból bekövetkezett mechanikai károkozásért nem vállalunk felelősséget (falazat másik oldalán lévő burkolat sérülése, cső, vezetékek sérülés).