



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Kisbér Város Önkormányzata

Leírás: Kisbér Batthyány tér 4/b bejáró javítása

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 5 db

Munkanemek száma: 4

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 3 184 243 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	700 100	1 807 178
2.1	ÁFA vetítési alap	2 507 278	
2.2	ÁFA 27%	676 965	
3	A munka ára (HUF)	3 184 243	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	149 648
15	Zsaluzás és állványozás	59 800	273 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	122 300	104 440
64	Betonpálya burkolat készítése	518 000	1 280 090
Összesen (HUF)		700 100	1 807 178

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-030-7.1 (ÖN) Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával				
	8 m ³	0	18 706	0	149 648
Munkanem összesen (HUF)				0	149 648

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-001-000.1				
	Bejáró út zsaluzása, fa zsaluzattal				
	26 fm	2 300	10 500	59 800	273 000
Munkanem összesen (HUF)				59 800	273 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-004-4.1.4-0110811 (ÖN) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből, Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KŐKA, Iszkaszentgyörgy				
	10 m ³	12 230	10 444	122 300	104 440
Munkanem összesen (HUF)				122 300	104 440

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	64-001-2.2 (ÖN) Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 8 m ³	0	49 017	0	392 136
2	64-002-1.1 (ÖN) ÁTDOLGOZVA 64-002-11-es tételtől Egyrétegű út- és térburkolat készítése 14-24 cm vastagsággal, védőbevonatos utókezeléssel, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, 3,00 m vagy kisebb sáv szélességű, illetve csatlakozó burkolat <i>Megjegyzés: + Ecomix üvegszál erősítéssel, C30/37-s beton minőségben</i> 9,25 m ³	56 000	95 995	518 000	887 954
Munkanem összesen (HUF)				518 000	1 280 090