

Agnus G. Kft.

Név :

Cím :

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:Kisbér, Szt. János téri
híd megerősítési munkái

Készült: 2025 II. féléves áron, ÖN Normatívák felhasználásával

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 564 474	4 256 899
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 564 474	4 256 899
2.1 ÁFA vetítési alap		5 821 373
2.2 Áfa	27,00%	1 571 771
3. A munka ára		7 393 144

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	104040	381600
Költségtérítések	0	855000
Irtás, föld- és sziklamunka	198237	550995
Helyszíni beton és vasbeton munka	576326	550677
Falazás és egyéb kőművesmunka	382935	1628880
Szigetelés	279512	270547
Rögzítések, tömítések	23424	19200
Összesen:	1564474	4256899

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 2.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig Befolyási oldal	7,6	m ²	3468	12720	26357	96672
2	15-002- 2.1.1- 0000001	Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig Két ív között	11,5	m ²	3468	12720	39882	146280
3	15-002- 2.1.1- 0000002	Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig Bordák oldala	10,4	m ²	3468	12720	36067	132288
4	15-002- 2.1.1- 0000003	Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig Járda alatti hézag	0,5	m ²	3468	12720	1734	6360
Munkanem összesen:							104040	381600

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1	Általános teendők, megvalósulás szakaszában, Forgalomterelés, hídlezárás	5	nap	0	75000	0	375000
2		Forgalomtechnikai terv készítés, útkezelői engedélyezés	1	db	0	150000	0	150000
3		Hatósági bejelentés munkakezdéshez, Hatósági engedélyezési eljárás bonyolítása forgalombahelyezéshez	1	db	0	330000	0	330000
Munkanem összesen:							0	855000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, ágaprítás, zöldterület rendezés	5 10 m ²	0	12800	0	64000
2	21-003-5.1.1.1	Földkiemelés járda alatt	7,93 m ³	0	8720	0	69150
3	21-003-7.1.1.1	Földkiemelés befolyási oldalon	1,98 m ³	0	8457	0	16745
4	21-003-7.1.1.2	Földkiemelés két ív között	3,74 m ³	0	7380	0	27601
5	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	15,64 m ³	120	3401	1877	53192
6	21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	15,64 m ³	12555	20480	196360	320307
Munkanem összesen:						198237	550995

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	1,25 m ³	0	92000	0	115000
2	31-001-1.2.1-0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500A (BHB55.50) 8 mm	0,0815 t	389440	533333	31739	43467
3	31-001-1.2.1-0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500A (BHB55.50) 10 mm	0,1233 t	393760	533333	48551	65760
4	31-001-1.2.2-0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 12 mm	0,0122 t	376480	346540	4593	4228
5	31-021-1.2.3-0250510	Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 750 cm ² keresztmetszet felett C30/37 - XF3 - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal	4,53 m ³	51413	30124	232901	136462
6	31-051-1.1-0420430	Járdakészítés betonból, C35/45 - XK2(H) - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,4 finomsági modulussal	4,8 m ²	53863	35200	258542	168960
7	31-000-1.2.2	Kiálló betonrög levágása boltív síkjában C12/15 - C25/30 betonminőség között	0,1 m ³	0	168000	0	16800
Munkanem összesen:						576326	550677

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-091- 21.1.1- 1128108	Boltozatok, födémáttörések helyreállítása, 0,1 m² felületig, téglá szerkezetű boltívben BAKONYTHERM kisméretű tömör téglá, 250×120×65 mm, I.o., Cikkszám: TEG001 Mapei Antique javítóhabarccsal	150	db	2185	8800	327750	1320000
2	33-000- 61.3	Kifagyott, mozgó téglák kiszedése	39	m2	0	4240	0	165360
3	33-091-5.1- 0128108	Téglaboltív tisztítása	39	m2	1415	3680	55185	143520
Munkanem összesen:							382935	1628880

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.1.1.1.1- 0313069	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) MAPEI Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő, Csz: 7261220	26,84	m²	337	480	9045	12883
2	48-002- 1.2.1.4.3- 0330271	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, két rétegben, minimum 4,0 mm vastag plasztomerbitumenes (APP vagy APP/SBS modifikált) lemezzel, teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MAPEI FUTURA RS MR P-PV APP 4 mm, modifikált bitum. lemez, csapadék- és talajvíz elleni szigetelésre, felületképzés felső: homok, alsó: fólia, Csz: 76318240001	26,84	m²	10077	9600	270467	257664
Munkanem összesen:							279512	270547

Rögzítések, tömítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	88-003-1.1- 0470006	Acélbetétek utólagos beragasztása (tűskézés), átmérő: 10 mm HILTI Ragasztóhabarcs HVU2	12	db	1952	1600	23424
Munkanem összesen:							19200