

Szia Ivett,

Hánta bizottság ülésen beszéltünk egy busz parkoló kialakításról.

Készítettem egy költségvetési tervet:

Alapterület 12m széles, 15m hosszú, 180nm. A termőföld réteg kb 20cm mélyen ki lenne szedve, alul 20cm-es tört betonnal, felül 8cm vastag 0-20-as murvával borítva.

Szükséges anyagok:

36m³ betontörmelék 20cm vastagságban leterítve - $36 \cdot 6000 = 216000\text{Ft} + \text{áfa}$

16m³ 0-20as murva 8cm vastagságban leterítve 120000Ft+áfa

Gépi földmunka kb 16 óra - $16 \cdot 20000 = 320000\text{Ft} + \text{áfa}$

Összesen: 656000Ft + áfa

Ez egy nagyjából kiszámolt költségvetés, ha úgy dönt a testület, hogy elfogadja, akkor kérnénk be ajánlatot vállalkozótól is.

Üdv:

Ákos