



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Őszi Napfény Idősek Otthona Kisbér

Leírás: Csatorna bekötés kiépítése

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 9 db

Munkanemek száma: 2

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Községi lakóépület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 1 252 104 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Építmény közvetlen költségei	441 719	544 190
2.1	ÁFA vetítési alap	985 909	
2.2	ÁFA	27%	266 195
3	A munka ára (HUF)	1 252 104	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	296 100
53	Közmű csatornaépítés	441 719	248 090
Összesen (HUF)		441 719	544 190

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.1.1 (ÖN) Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig				
	12 m ³	0	14 360	0	172 320
2	21-003-11.1.1 (ÖN) Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig				
	12 m ³	0	5 850	0	70 200
3	21-001-1.1.2 (ÖN) Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között				
	1 db	0	53 580	0	53 580
Munkanem összesen (HUF)				0	296 100

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	53-001-31.3.1.3-0131523 (ÖN)	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x3000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM160/3M.SN4				
	21 m	13 992	7 065	293 832	148 365	
2	53-001-32.1.3-0234243 (ÖN)	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 160 mm/110 mm x 87°, KGEA160/110X87				
	2 db	5 905	6 885	11 810	13 770	
3	53-001-32.1.3-0234268 (ÖN)	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U erősített csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45ER				
	2 db	7 861	6 885	15 722	13 770	
4	53-001-32.1.3-0234283 (ÖN)	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 15°, KGB160X15				
	1 db	6 847	6 885	6 847	6 885	
5	53-001-32.1.3-0236261 (ÖN)	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm, WAVIN KGRE tisztító nyílás 160 mm, CCTU16				
	2 db	17 910	19 285	35 820	38 570	
6	53-008-2.6.2-0418000 (ÖN)	Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, javító és szigetelő készhabarcsból, vízzáró kivitelben, kézi erővel 20 mm vastagságban, SAKRET SBM2 vegyszerálló szigetelő habarcs csatorna, szennyvíz műtárgyakhoz PH1 környezetben, vízzáró, kézzel-géppel felhordható, simítható				
	3 m ²	25 896	8 910	77 688	26 730	
Munkanem összesen (HUF)				441 719	248 090	